

数量計算書

【除草面積】

機械除草面積は、平面図からの図上計測値（斜面部分は乗率により施工面積補正）

機械除草

除草種別	平面積	乗率	施工面積	回数	延べ施工面積	設計数量
平地部分	2,670 m ²	x 1.0	= 2,670.0 m ²	x 3	= 8,010.0 m ²	
盛土部分	3,770 m ²	x 1.2	= 4,524.0 m ²	x 2	= 9,048.0 m ²	
切土部分	4,010 m ²	x 1.4	= 5,614.0 m ²	x 3	= 16,842.0 m ²	
天日乾燥床脇法面部分	4,750 m ²	x 1.4	= 6,650.0 m ²	x 3	= 19,950.0 m ²	
新ストックヤード平地部	2,310 m ²	x 1.0	= 2,310.0 m ²	x 2	= 4,620.0 m ²	
管理本館外柵側 法面部	97 m ²	x 1.4	= 135.8 m ²	x 1	= 135.8 m ²	
計					58,605.8 m ²	58,600 m ²

人力除草(柵周辺)

除草種別	延長	幅	施工面積	回数	延べ施工面積	設計数量
天日乾燥床 柵	250 m	x 0.5	= 125.0 m ²	x 1	= 125.0 m ²	
新ストックヤード 柵	200 m	x 0.5	= 100.0 m ²	x 1	= 100.0 m ²	
管理本館裏 柵	150 m	x 0.5	= 75.0 m ²	x 1	= 75.0 m ²	
計					300.0 m ²	300 m ²

集草(側溝周辺)

管理種別	延長	幅	施工面積	回数	延べ施工面積	設計数量
集草(法面付近)	190 m	x 2.0	= 380 m ²	x 3	= 1,140.0 m ²	
集草(調整池付近)	45 m	x 4.0	= 180 m ²	x 3	= 540.0 m ²	
計					1,680.0 m ²	1,680 m ²

【芝管理面積】

管理種別	面積	乗率	施工面積	回数	延べ施工面積	設計数量
芝刈り	3,100 m ²	x 1.0	= 3,100.0 m ²	x 3	= 9,300.0 m ²	9,300 m ²
抜根除草 (芝生A、B、本館芝生B)	383 m ²	x 0.3	= 114.9 m ²	x 3	= 344.7 m ²	340 m ²
施肥	3,100 m ²	x 1.0	= 3,100.0 m ²	x 1	= 3,100.0 m ²	3,100 m ²
防除	3,100 m ²	x 1.0	= 3,100.0 m ²	x 2	= 6,200.0 m ²	6,200 m ²

芝管理面積 詳細内訳（芝管理面積は平面図からの図上計測値）

区域名	芝刈り面積	人力抜根除草面積
正面出入口芝生	537.28	-
流量計室周り芝生	585.60	-
管理本館周り芝生A	323.44	-
管理本館周り芝生B	180.00	180.00
芝生A区域	105.15	105.15
芝生B区域	97.61	97.61
車庫、倉庫周り芝生	250.73	-
芝生C区域	107.98	-
電気室周り芝生	915.69	-
計	3,103.48 m ² ≒ 3100 m ²	382.76 m ² ≒ 383 m ²

数量計算書

【側溝清掃】

作業種別	延長	回数	延べ施工延長	設計数量
側溝清掃(人力)	250 m	x 1.0	250.0 m	
計			<u>250.0 m</u>	<u>250 m</u>

【雪囲い設置・撤去】

作業種別	細別	本数	設計数量
雪囲い設置・撤去	-	2 本	
計		<u>2 本</u>	<u>2 本</u>