数 量 計 算 書

一級河川最上小国川(下白川橋上下流)
(延長　L=300.00m)

設 計 数 量 総 括 表

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
浚渫工事土工						
	掘削工					
		機械掘削	採取量	m3	18500	
		掘削面積		m2	19400	

浚渫工事土工 数量計算書

名　称	規　格	算　式	数　量
掘削工			
	機械掘削 採取量	18455.0 =	18455.0 m3
	掘削面積	19372.5 =	19372.5 m2

平 立 計 算 書

土工

測　点	距　離	掘　　削			面　　積		
		断 面 積	平 均 値	数　量	幅	平 均 値	数　量
NO.0	0.000	5.4			11.9		
+50.00	50.000	28.0	16.70	835.0	32.5	22.20	1,110.0
+100.00	50.000	53.2	40.60	2,030.0	54.9	43.70	2,185.0
+150.00	50.000	29.1	41.15	2,057.5	60.8	57.85	2,892.5
+200.00	50.000	120.5	74.80	3,740.0	95.0	77.90	3,895.0
+250.00	50.000	97.5	109.00	5,450.0	91.1	93.05	4,652.5
+300.00	50.000	76.2	86.85	4,342.5	94.4	92.75	4,637.5
小　　計	300.000			18,455.0			19,372.5
合　　計	300.000			18,455.0			19,372.5