H31.03.01時点

○ 土木工事共通仕様書 平成３０年１１月 山形県農林水産部 に係る正誤表

No.	頁	項	（ 誤 ）	（ 正 ）
1	121	3－20－6　　排水処理工	1．受注者は、ポンプ排水を行うにあたり、土質の確認によって、クイックサイド、ボイリングが起きない事を検討すると共に、湧水や雨水の流入水を充分に排水しなければならない。	1．受注者は、ポンプ排水を行うにあたり、土質の確認によって、クイックサンド、ボイリングが起きない事を検討すると共に、湧水や雨水の流入水を充分に排水しなければならない。