

令和 7 年度

山 形 県 水 防 計 画

(資 料 編)

山 形 県

目 次

資 料 編

1	水防団員等現況表	1
2	水防倉庫備蓄資器材	2
3	調達可能水防資材調書	5
4	県有建設機械一覧表	9
5	山形県内管理排水施設一覧表	9
6	重要水防箇所	11
7	山形県水防協議会	79

1 水防団員等現況表

令和6年4月1日現在
単位：人

総合 支庁	支 部 名	市 町 村 名	消防吏員	消防団員 (兼)水防団	計	備 考		
置賜	東南置賜 支部	米 沢 市	}	218	772	990	} 置賜広域 行政事務組合	
		南 陽 市			785	785		
		高 島 町			625	625		
		川 西 町			459	459		
		計		218	2,641	2,859		
	西置賜 支部	長 井 市	}	127	549	676	} 西置賜行政組合	
		小 国 町			316	316		
		白 鷹 町			587	587		
		飯 豊 町			410	410		
		計		127	1,862	1,989		
計			345	4,503	4,848			
村山	東南村山 支部	山 形 市	}	274	1,325	1,599		
		上 山 市		55	536	591		
		天 童 市		68	951	1,101		
		山 辺 町			245	245		
		中 山 町			258	263		
		計	397	3,315	3,712			
	西村山 支部	寒 河 江 市	}	127	625	752	} 西村山広域	
		河 北 町			445	445		
		西 川 町			243	243		
		朝 日 町			269	269		
		大 江 町			216	216		
		計	127	1,798	1,925			
	北村山 支部	村 山 市	}	45	648	693		
		東 根 市		53	825	878		
		尾 花 沢 市		50	556	606		
		大 石 田 町			341	341		
		計	148	2,370	2,518			
	計			672	7,483	8,155		
最上	最上 支部	新 庄 市	}	119	1,033	1,152	} 最上広域市町村 圏事務組合	
		金 山 町			335	335		
		最 上 町			377	377		
		舟 形 町			334	334		
		真 室 川 町			330	330		
		大 蔵 村			246	246		
		鮭 川 村			311	311		
		戸 沢 村			227	227		
		計	119	3,193	3,312			
庄内	庄内 支部	鶴 岡 市	}	207	2,717	2,924	} 鶴岡市 消防本部	
		鶴岡市藤島庁舎						
		鶴岡市羽黒庁舎						
		鶴岡市櫛引庁舎						
		鶴岡市朝日庁舎						
		鶴岡市温海庁舎						
		三 川 町	}		234	234	} 常備消防は鶴岡市に委託	
		酒 田 市		}	223	1,569		1,792
		酒田市八幡総合支所						
		酒田市松山総合支所						
		酒田市平田総合支所						
		庄 内 町	}		755	755	} 酒田地区広域 行政組合	
		遊 佐 町			514	514		
		計		430	5,789	6,219		
		合 計			1,566	20,968	22,534	

2 水防倉庫備蓄資器材
(1) 県管理倉庫備蓄分

令和6年12月現在

所管 総合 支庁	器具資材名	器 具									資 材										備 考
		ペンチ等	鎌	鋸	なた又は斧	掛け矢等	スコップ	ツルハシ	小車	その他	鉄線蛇籠	フレコン又は麻袋等	むしろ又はシート	縄 3.5 kg/巻	杉丸太	木杭	竹	鉄線 10.0 kg/巻	鉄杭	塩ビ菅	
	支 部 名	(丁)	(丁)	(丁)	(丁)	(丁)	(丁)	(丁)	(台)		(本)	(袋)	(枚)	(kg)	(本)	(本)	(本)	(kg)	(本)	(本)	
置賜	東南置賜支部	2	5	5	9	10	20	19	10		130	5,000	200	98	60	1,200	180	250	100	2	大型土のう130袋
	西置賜支部	8	20	10	10	14	29	19	5		5	4,950	500	33	39	860	240	150	670	4	大型土のう200袋 袋型根固35袋
	小計	10	25	15	19	24	49	38	15		135	9,950	700	131	99	2,060	420	400	770	6	
村山	東南村山支部	8	16	10	10	8	19	15	5		50	7,000	108	40	70	160	20	210	200	30	
	西村山支部	6	20	15	16	11	30	23	5		28	3,200	100	63	11	211	200	234	200	3	大型土のう100袋 袋型根固43袋
	北村山支部	5	20	5	10	11	35	37	5		10	3,780	370	50	50	80	20	100	387	2	大型土のう60袋 袋型根固30袋
	小計	19	56	30	36	30	84	75	15		88	13,980	578	153	131	451	240	544	787	35	
最上	最上支部	6	4	4	6	6	20	14	4		0	5,700	92	30	26	58	30	20	100	14	対候性大型土のう75袋 袋型根固15015袋
庄内	庄内支部	5	7	11	11	15	25	20	9		13	10,800	100	38	250	17	41	390	70	4	大型土のう122袋
計		40	92	60	72	75	178	147	43		236	40,430	1,470	352	506	2,586	731	1,354	1,727	59	

備蓄の標準は、本編P31～P32を参照。

所管 総合 支庁	支 部 名		器 具																	備 考	
			ペンチ等 (丁)	鎌 (丁)	鋸 (丁)	なた又は斧 (丁)	掛け矢等 (丁)	スコップ (丁)	ツルハシ (丁)	小車 (台)	その他	フレコン又は麻袋等 (袋)	むしろ又はシート (枚)	縄 3.5kg/巻(kg)	杉丸太 (本)	木杭 (本)	竹 (本)	鉄線 10.0kg/巻(kg)	鉄杭 (本)		塩ビ管 (本)
置賜	東 南 置 賜 支 部	米沢市		51	3	58	23	218	21	0		1,030	49	35		400	14	70	102	12	
		南陽市	12	5		10	10	85	8	6		15,300	8	42		150	20	2	220	3	
		高島町	8	7	21	14	9	95	7	8		2,300	11	84	73	195		200	324	3	
		川西町	1	8		1	1	7	2	6		2,000	6		90	340	14	20	163	2	
		小 計	21	71	24	83	43	405	38	20	0	20,630	74	161	163	1,085	48	292	809	20	
	西 置 賜 支 部	長井市	3	28		5	5	40	1	12		5,000	10	11		100		2	300		
		小国町	2			2	4	30	5	4		15	1	11		100	3	50	90		
		白鷹町	5	2	2	14	15	43	9	7		12,300	340	4		600	10	500	600	1	
		飯豊町	6	9	6	6	6	20	6	5		1,060	20	28			18	40	60		
		小 計	16	39	8	27	30	133	21	28	0	18,375	371	53	0	800	31	592	1,050	1	
	小 計		37	110	32	110	73	538	59	48	0	39,005	445	214	163	1,885	79	884	1,859	21	
村山	東 南 村 山 支 部	山形市	46	46	33	35	84	260	51	30	90	11,300	625	3,304	500	610	125	2,550	1,360	30	
		上山市	2	32	14	20	18	99	20	4		4,100	32			25			100		
		天童市	5	70	76	55	11	146	14	14		9,060	68	140	10	100	30	450	744	5	
		山辺町					2	10		2		600	10			10					
		中山町	6		10	11	6	48	13			6,600	7			222		10	160	1	
		小 計	59	148	133	121	121	563	98	50	90	31,660	742	3,444	510	967	155	3,010	2,364	36	
	西 村 山 支 部	寒河江市	5	5	5	5	5	30	5	5		1,000	50	40	10	100	20	80	200	5	
		河北町	20	20	20	20	27	140	20	21		5,600	200	21		300	71	320	600	18	
		西川町	2	3	2	2	3	15	2			1,000	6						20		
		朝日町						15				500	10								
		大江町	1				2	3		3		1,470	10	22				20			
		小 計	28	28	27	27	37	203	27	29	0	9,570	276	83	10	400	91	420	820	23	
	北 村 山 支 部	村山市	2	41		62	10	79	3	10		5,000	80	56		33	9	50	276	9	
		東根市	6	14	7	11	12	51	7	9		3,800	51	17.5		14	10	110	66	3	
		尾花沢市	10	2	3	30	5	60	2	2		10,000	20	100		170	7	450	23	2	
		大石田町					5	10				200	10	10		50		10	50	3	
		小 計	18	57	10	103	32	200	12	21	0	19,000	161	184	0	267	26	620	415	17	
	小 計		105	233	170	251	190	966	137	100	90	60,230	1,179	3,711	520	1,634	272	4,050	3,599	76	
最上	最上支部	新庄市	2		1		1	5	2	1		1,000	10						10		
		金山町			10	23	5	20	10		20	2,100		5	50	70		2			
		最上町						17		2		1,000							19	1	
		舟形町	10					80		30		1,000	5	42		9				17	
		真室川町	5	3	1	1	5	45	4	5		1,400	21	9		3		0	80	3	
		大蔵村	5	2	2	3	5	18	5	4		6,100	30			100		1	150	6	
		鮭川村			1	3	4	70		3		1,270	81	9				2	100	15	
		戸沢村	2		1	2	1	33				20,000	50	26		45	70	10	100	2	
		小 計	24	5	16	32	21	288	21	45	20	33,870	197	91	50	227	70	15	459	44	
庄内	庄 内 支 部	鶴岡市	15	58	27	37	63	371	38	21	－	28,350	439	182	0	855	34	550	755	71	
		三川町	3	10	8	12	13	62	10	3		2,200	170	30		10	20	20	145	21	
		酒田市	65	130	65	130	104	390	65	25	－	20,150	650	455	50	390	130	1,300	650	65	
		庄内町	5	7	2	5	14	45	7	7		3,000	50	120	30	300	60	0	600	5	
		遊佐町	24	20	5	7	19	329	6	3		7,600	300	19	0	47		0	500	5	
		小 計	112	225	107	191	213	1,197	126	59	0	61,300	1,609	749	80	1,602	244	1,870	2,650	167	
計			278	573	325	584	497	2,989	343	252	110	194,405	3,430	4,765	813	5,348	665	6,819	8,567	308	

(3) 水防管理団体の備蓄主要水防資材

令和6年12月現在

総合 支庁	支 部 名	水防管理 団体	水防倉庫 (棟)	土のう類 (枚)	鉄線籠 (本)	木 杭 (本)	鉄 線 (kg)	縄 (kg)
置 賜	東南置賜 支部	米沢市	1	2,025	—	400	70	32
		南陽市	1	11,425	—	150	2	42
		高畠町	1	2,300	—	195	200	84
		川西町	1	2,300	—	420	20	0
		計	4	18,050	—	1,165	292	158
	西置賜 支部	長井市	1	5,000	—	100	2	10.5
		小国町	1	900	—	200	50	10.5
		白鷹町	2	10,600	—	600	500	4
		飯豊町	1	1,300	—	0	40	28
		計	5	17,800	—	900	592	53
計		9	35,850	—	2,065	884	211	
村 山	東南村山 支部	山形市	6	11,300	—	610	2,550	3,304
		上山市	1	4,100	—	25	20	0
		天童市	1	9,060	—	100	450	140
		山辺町	1	1,000	—	0	0	0
		中山町	2	6,600	—	222	10	0
		計	11	32,060	—	957	3,030	3,444
	西村山 支部	寒河江市	2	1,000	—	100	80	40
		河北町	5	5,600	—	300	320	21
		西川町		1,000	—	0	0	0
		朝日町		660	—	0	0	0
		大江町		4,000	—	0	20	22
		計	7	12,260	—	400	420	83
	北村山 支部	村山市	1	5,000	—	33	50	56
		東根市	1	3,800	—	14	110	17.5
		尾花沢市	1	10,000	—	170	450	100
		大石田町	1	200	—	50	10	10
		計	4	19,000	—	267	620	184
計		22	63,320	—	1,624	4,070	3,711	
最 上	最上 支部	新庄市		1,000	—	0	0	0
		金山町		2,100	—	70	2	5
		最上町		1,000	—	0	0	0
		舟形町		1,000	—	9	0	42
		真室川町		1,400	—	3	0	9
		大蔵村	1	6,100	—	100	2	2
		鮭川村		1,600	—	0	2	3
		戸沢村		10,000	—	45	10	26
		計	1	24,200	—	227	16	87
	庄内 支部	鶴岡市	12	28,350	—	855	550	182
		酒田市	13	20,150	—	390	1,300	455
		庄内町	3	3,000	—	300	0	120
		三川町	1	2,200	—	10	20	30
		遊佐町	3	7,600	—	47	0	19
		計	32	61,300	—	1,602	1,870	749
合 計		64	184,670	—	5,518	6,840	4,758	

3 調達可能水防資材調書

備蓄材の使用又は損傷により不足を生じた場合の補充及び緊急時の補給に備えるための水防区域内一般民家、組合、商店、資材業者等は以下のとおりである。

東南置賜支部管内

調 達 業 者 名	所 在 地 電 話 番 号	調達資材概要
(有) 大 長 商 店	米沢市中央4-1-26 0238-22-7300	シート、ロープ
(株) 若 松 屋	南陽市宮内351-1 0238-47-3020	土のう、シート、ロープ、竹、鉄線、鉄杭
四 釜 商 店 (有)	南陽市宮内1029 0238-47-2271	土のう、シート、ロープ、竹、鉄線、鉄杭
荒 井 金 物 企 業 組 合	高畠町大字夏茂204の1 0238-57-3170	土のう、シート、竹、鉄線、鉄杭
新 野 弥 文 次 商 店	高畠町大字高畠945 0238-52-0054	土のう、シート、ロープ、木杭、竹
加 藤 五 右 エ 門 商 店	高畠町大字高畠946 0238-52-0047	シート、ロープ、木杭、竹
(有) 遠 藤 木 材	川西町大字下奥田1505-2 0238-42-3050	木杭
銅 屋 金 物 店 (有)	川西町大字上小松3503 0238-46-2332	土のう、シート、鉄線
小 関 又 兵 衛 商 店	川西町大字中小松2790 0238-42-2207	土のう、シート、竹、鉄線
(株) 大 清	米沢市中央4-1-6 0238-23-8111	土のう、シート、ロープ、竹、鉄線、鉄杭
(株) 尾 形 商 店	米沢市門東町3-4-1 0238-22-1217	土のう、シート、ロープ、竹、鉄線、鉄杭
ホ ー ム セ ン タ ー ム サ シ 米 沢 店	米沢市徳町155-1 0238-22-0634	土のう、シート、ロープ、木杭、竹、鉄線、鉄杭
ホ ー ム セ ン タ ー ム サ シ 南 陽 店	南陽市柳田2059 0238-43-6349	土のう、シート、ロープ、木杭、竹、鉄線、鉄杭
ホ ー ム セ ン タ ー サンデー南陽プラザ店	南陽市郡山578 0238-43-7980	土のう、シート、ロープ、木杭
ダ イ ュ ー エ イ ト 米 沢 店	米沢市中田933-3 0238-36-0118	土のう、シート、ロープ、木杭、竹、鉄線、鉄杭
ダ イ ュ ー エ イ ト 高 畠 町	高畠町相森660-2 0238-51-0035	土のう、シート、ロープ、木杭、竹、鉄線
コ メ リ & グ リ ー ン 高 畠 店	高畠町泉岡字中道422-1 0238-51-0330	土のう、シート、ロープ、木杭、竹、鉄線、鉄杭
コ メ リ 店	米沢市中田町道ノ上参912 0238-36-0055	土のう、シート、ロープ、木杭、竹、鉄線、鉄杭
コ メ リ & グ リ ー ン 米 沢 南 店	米沢市泉町1-1-15 0238-39-0081	土のう、シート、ロープ、木杭、竹、鉄線、鉄杭
コ メ リ & グ リ ー ン 米 沢 東 店	米沢市東二丁目1599-22 0238-36-0055	土のう、シート、ロープ、木杭、竹、鉄線、鉄杭
コ 川 メ 西 リ 店	川西町大字中小松2507-6 0238-54-0028	土のう、シート、ロープ、木杭、竹、鉄線、鉄杭

西置賜支部管内

調 達 業 者 名	所 在 地 電 話 番 号	調達資材概要
日 向 屋 商 店 (株)	長井市館町南13-8 0238-84-1576	縄、木杭、竹、鉄線
(株) サンデー長井店	長井市九野本字館野762-4 0238-84-8001	むしろ類、縄、木杭、鉄線

西 置 賜 支 部 管 内

調 達 業 者 名	所 在 地 電 話 番 号	調達資材概要
ホームセンター ムサシ長井店	長井市館町南12-51 0238-88-1888	麻袋類、むしろ類、縄、木杭、竹、鉄線、鉄杭
飯 豊 町 商 工 納 品 組 合	飯豊町大字萩生3550-2 0238-72-3000	縄、鉄線
いづみや金物店(株)	小国町大字緑町1-19 0238-62-2130	麻袋類、むしろ類、縄、鉄線
コメリホームセンター 長 井 店	長井市小出3863-2 0238-83-3880	麻袋類、縄、木杭、竹、鉄杭
コメリハード&グリーン 白 鷹 店	白鷹町大字荒砥乙一本杉851-1 0238-86-0025	縄、木杭、竹、鉄線
コメリハード&グリーン 飯 豊 店	飯豊町大字萩生字三本柳4390-1 0238-86-3045	縄、木杭、竹、鉄線、鉄杭
コメリハード&グリーン 小 国 店	小国町大字小国小坂町509-1 0238-61-0028	麻袋類、縄、木杭、竹、鉄線、鉄杭
(有) 粕 谷 金 物 店	白鷹町大字荒砥甲954 0238-85-5432	鉄線、鉄杭、麻袋類

東 南 村 山 支 部 管 内

調 達 業 者 名	所 在 地 電 話 番 号	調達資材概要
株 式 会 社 コ ン ノ 商 会	山形市下条町5丁目11-4 023-684-1811	土のう、ワイヤーロープ、ポリタンク、シート、鉄線・釘類
株 式 会 社 清 水 社 屋	山形県上山市十日町4-7 023-672-0013	土のう、麻袋類、むしろ類、ワイヤーロープ、シート、杭・木杭、鉄杭等、鉄線・釘類、縄
株式会社タイバー	山形市大字十文字1137-2 023-686-5115	土のう、ワイヤーロープ、シート、鉄線・釘類
川 口 機 材	山形市 桜田東1-4-17 023-641-6804	土のう、シート
渡 辺 商 店	山形市城南町3丁目5-16 023-644-9729	土のう、ワイヤーロープ、シート、鉄線・釘類
有 限 会 社 河 嶋 や 金 物 店	山形市宮町5丁目2-33 023-622-7851	土のう、ワイヤーロープ、シート、鉄線・釘類
吉 田 金 物 店	山形市あこや町1丁目3-23 023-622-3693	土のう、ワイヤーロープ、シート、鉄線・釘類
大 倉 産 業 (株)	山形県山形市大字上桜田151 023-641-3388	土のう
(有) タ カ ハ シ 物 金	山形県上山市南町4-8 023-672-0113	土のう、ワイヤーロープ、シート、鉄線・釘類
(有) 山 口 製 材 所	山形県上山市三本松77 023-672-0456	杭・木杭等
有 限 会 社 田 中 金 物 店	山形市山家本町1丁目2-38 023-622-2977	土のう、ワイヤーロープ、シート、鉄線・釘類
丸長製材株式会社	山形市風間1366 023-686-5125	杭・木杭等
丸 栄 商 会 社 株 式 会 社	山形市大字片谷地401-1 023-689-0311	土のう
(株) カ ミ ケ ン	上山市新町1丁目12-11 023-672-2896	杭・木杭等
東 北 企 業 (株)	山形県山形市松見町11-19 023-622-7201	土のう
武田鉄工商事(株)	山形市北町3丁目7-64 023-684-5533	土のう、ワイヤーロープ、シート、鉄線・釘類
安 孫 子 製 材 所	山形市大字大森121 023-686-2250	杭・木杭等
(株) 漆 山 木 材 店	山形県山形市高木7 023-645-2663	杭・木杭等

東南村山支部管内

調 達 業 者 名	所 在 地 電 話 番 号	調達資材概要
(株) 柏 倉 木 材 店	山形県上山市三本松185 023-672-2059	杭・木杭等
鍋 屋 商 事 (株)	山辺町大字山辺362 023-664-5838	土のう、ワイヤーロープ、シート、鉄線・釘類
村 山 木 材 店	山辺町根際1214-2 023-664-5117	杭・木杭等
今 野 忠 司 商 店	天童市大字干布334-1 023-653-2940	土のう、ワイヤーロープ、シート、鉄線・釘類
大 沼 商 店	山形市大字松原380-1 023-688-2501	土のう、ワイヤーロープ、シート、鉄線・釘類
坂 本 製 材 所	山形市大字門伝1168-2 023-643-3641	杭・木杭等
コメリパワー上山店	上山市仙石字梅ノ木770 023-695-5781	土のう、麻袋類、ワイヤーロープ、シート、杭・木杭、鉄杭等、鉄線・釘類、縄
農 家 の 店 ト マ ト 上 山 店	上山市金瓶字山ノ上 28 023-674-6780	土のう、ワイヤーロープ、シート、釘類

西村山支部管内

調 達 業 者 名	所 在 地 電 話 番 号	調達資材概要
安 藤 商 店 (株)	寒河江市高田三丁目126-1 0237-86-6262	縄、鉄線
(株) 丸 友 中 屋	寒河江市中央二丁目3-6 0237-84-3351	土のう、縄、シート
コメリハート&グリーン 西 川 店	西村山郡西川町大字睦合 字南丙206-2 0237-77-1034	土のう、ブルーシート、縄、鉄線
コメリハート&グリーン 宮宿店	西村山郡朝日町大字宮宿 字沖郷2417 0237-83-7030	麻袋類、縄、木杭、鉄線

北村山支部管内

調 達 業 者 名	所 在 地 電 話 番 号	調達資材概要
鈴 商 (有)	東根市大字蟹沢1306 0237-42-2577	麻袋類、むしろ類、縄、木杭、竹、鉄線、鉄杭
JA 東 根 市 小 田 島 支 所	東根市中央東三丁目7-21 0237-42-0352	縄、竹
(有) 竹 中 金 物 店	尾花沢市大字五十沢174-3 0237-22-0003	むしろ類、縄、木杭、竹、鉄線、鉄杭

最上支部管内

調 達 業 者 名	所 在 地 電 話 番 号	調達資材概要
永 井 建 設 (株)	新庄市五日町字宮内322-1 0233-22-8111	麻袋類、木杭、鉄線
(株)新庄・鈴木・柴田組	新庄市十日町2760-9 0233-32-0770	麻袋類、鉄線、むしろ類
矢 口 興 業 (株)	新庄市十日町2760-9 0233-22-0478	麻袋類、鉄線、むしろ類

最 上 支 部 管 内

調 達 業 者 名	所 在 地 電 話 番 号	調達資材概要
丸 充 建 設 (株)	新庄市鳥越1821 0233-22-6266	麻袋類
寿 建 設 (株)	新庄市十日町1267 0233-32-0024	麻袋類、縄、木杭、鉄線
星 川 建 設 (株)	最上郡金山町金山1939 0233-52-2231	麻袋類、むしろ類、縄、木杭、竹、鉄線、鉄杭
神 室 工 業 (株)	最上郡真室川町平岡1750-1 0233-62-2229	麻袋類、縄、木杭、鉄線
白 岩 土 木 建 築 (株)	最上郡金山町金山920-6 0233-52-2055	麻袋類、縄、木杭、鉄線
(株) 小 松 建 設	最上郡真室川町大沢916 0233-63-2426	麻袋類、鉄線
(株) 八 畝 建 設	最上郡舟形町舟形864 0233-32-2315	麻袋類、竹、鉄線
(株) 伊 藤 組	最上郡舟形町長沢306 0233-33-2033	麻袋類、鉄線
澤 内 建 設 (株)	最上郡舟形町堀内336 0233-35-2211	麻袋類、縄、木杭、鉄線
山 田 建 設 (株)	最上郡最上町本城396-2 0233-43-2168	麻袋類、鉄線
(株) 大 沼 建 設	最上郡最上町向町697-4 0233-43-2209	麻袋類、木杭、鉄線
沼 田 建 設 (株)	新庄市鳥越1780-1 0233-22-6811	麻袋類、縄、木杭、鉄線
(株) 八 畝 土 建	最上郡大蔵村清水2309-1 0233-75-2359	麻袋類、むしろ類、縄、木杭、竹、鉄線
秋 保 建 設 (株)	最上郡戸沢村古口332 0233-72-3390	麻袋類、木杭、鉄線
川 田 建 設 (株)	最上郡鮭川村庭月2922-1 0233-55-2333	麻袋類、鉄線

庄 内 支 部 管 内

調 達 業 者 名	所 在 地 電 話 番 号	調達資材概要
加 藤 総 業 (株)	酒田市東町1-9-21 0234-23-5411	鉄線蛇籠、鉄線、鉄杭
(株) 茜 谷 商 店 金 物 部	酒田市両羽町3-1 0234-26-1811	鉄線
小 野 太 右 ヱ 門 商 店	酒田市中町2-1-19 0234-22-0507	むしろ類、縄
仮 設 機 材 工 業 (株)	酒田市こがね町1丁目22-12 0234-23-1419	麻袋類、むしろ類、縄、木杭、竹、鉄線、鉄杭
(株) 藤 崎 屋	鶴岡市温海戊645-30 0235-43-3400	麻袋類
(有) 大 滝 商 会	鶴岡市美原町17-32 0235-24-1403	麻袋類、鉄杭
大 瀧 喜 七 商 店	鶴岡市本町一丁目7-31 0235-22-5760	麻袋類、鉄線

4 県有建設機械一覽表

令和6年3月現在

單位：台

所管総合支庁	区分 支 部 名	ブルドーザー	タイヤドーザー	ロシヨ ダベ ール	グ レ ー ダ ー	ト普 ラ ッ ク通	(ダン プ ト ラ ッ ク 5t)	(ダン プ ト ラ ッ ク 8t)	連絡車		水 防 車	マイ ク ロ バ ス	計
									ジープ	ライトバン			
置賜	東南置賜支部					2	1		7	12			22
	米沢除雪基地		21		16								37
	小 計		21		16	2	1		7	12			59
	西置賜支部		10		3		2		6	10			31
	小国分所		9				0		1	1			11
	小 計		19		3		2		7	11			42
	置 賜 計		40		19	2	3		14	23			101
村山	東南村山支部	1				1	2		9	11			24
	西田除雪基地		1		12			5					18
	立谷川車両基地		12		5								17
	小 計	1	13		17	1	2		9	11			59
	西村山支部		14		9	1	2		2	3			31
	小 計		14		9	1	2		2	3			31
	北村山支部		16		8	1	2		4	11			42
	小 計	0	16		8	1	2		4	11			42
	村 山 計	1	43		34	3	6		15	25			132
最上	最上支部	1	21		8	2	2		5	14			53
	最上計	1	21		8	2	2		5	14			53
庄内	庄内支部	0				1			3	30			34
	鶴岡分所		22		8	2	1		1	0			34
	酒田分所		13		5	1	1		1	0			21
	庄内計	0	35	0	13	4	2		5	30			89
計		2	139	0	74	11	13		39	92			375

5. 山形県内管理排水施設一覽表

(1) 県管理排水施設一覽表

令和6年3月末現在

総合 支庁	支部名	排水ポンプ車		可搬式ポンプ		備考
		規格 (m3/min)	台	規格 (m3/min)	台	
置賜	東南置賜支部	－	－	10	1	
	西置賜支部	－	－	10	1	
村山	東南村山支部	－	－	10	2	
	西村山支部	－	－	10	1	
	北村山支部	－	－	10	1	
最上	最上支部	－	－	10	1	
庄内	庄内支部	－	－	10	2	

(2) 市町村管理排水施設一覧表

総合 支庁	支 部 名	水防管理 団体	排水ポンプ車		可搬式ポンプ		備考
			規格 (m3/min)	台	規格 (m3/min)	台	
置 賜	東南置賜 支部	米沢市					
		南陽市					
		高畠町			3	2	
		川西町					
		計		0		2	
	西置賜 支部	長井市					
		小国町					
		白鷹町			3 (m3/min未満)	2	
		飯豊町					
	計		0		2		
計			0		4		
村 山	東南村山 支部	山形市	30	1			
		上山市					
		天童市	30	1	3	4	
		山辺町			5	2	
		中山町			4, 2	2	4 (m3/min) 1台、 2 (m3/min) 1台
		計		2		8	
	西村山 支部	寒河江市					
		河北町			2	4	
		西川町					
		朝日町					
		大江町					
	計		0		4		
	北村山 支部	村山市					
		東根市					
		尾花沢市			4	1	
		大石田町			8, 4. 5, 4, 3. 3	13	8 (m3/min) 3台、 4. 5 (m3/min) 1台、 4 (m3/min) 7台 3. 3 (m3/min) 2台
		計		0		14	
	計			2		26	
最 上	最上 支部	新庄市			3. 3	1	3. 3 (m3/min) 1台
		金山町					
		最上町					
		舟形町			4	5	
		真室川町					
		大蔵村					
		鮭川村			3	3	
		戸沢村					
		計		0		9	
庄 内	庄内 支部	鶴岡市					
		酒田市	30	1			
		庄内町	30	1			
		三川町					
		遊佐町					
		計		2		0	
合 計			4		39		

(3) 河川国道事務所管理排水施設一覧表

河川国道 事務所	管理場所	排水ポンプ車		可搬式ポンプ		備考
		規格 (m3/min)	台	規格 (m3/min)	台	
酒田	飽海出張所構内	30, 60	2			30 (m3/min) 1台、60 (m3/min) 1台
	鶴岡国道維持出張所構内	30	1			
	計		3		0	
新庄	古口災害対策車ステーション	30	1			
	蔵岡災害対策車ステーション	30	1			
	大石田災害対策車ステーション	30	2			
	計		4		0	
山形	寒河江災害対策車車庫	30, 60	3			30 (m3/min) 1台、60 (m3/min) 2台
	南陽災害対策車ステーション	30, 60	3			30 (m3/min) 1台、60 (m3/min) 2台
	計		6		0	
合 計			13		0	

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

寒No.1

河川 名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変 更 理 由 等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川上流	90.6K 91.0K	大淀 右岸	越水(溢水) 1		292 292				292 292			警戒巡視	(未整備)		下野 14.00m	村山市 7	寒河江出張所
	91.7K 94.5K	大淀 右岸	越水(溢水) 2	3,976 3,976				3,976 3,976				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		下野 14.00m	村山市 2,7	
	97.7K 100.2K	大淀 右岸	越水(溢水) 3		1,360 1,360				1,360 1,360			警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足) 長島堤防		下野 14.00m	村山市 2	
	100.6K 101.0K	大淀 左岸	越水(溢水) 4	379 379				379 379				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		下野 14.00m	村山市 6	
	101.5K 101.6K	大淀 左岸	越水(溢水) 5	53 53				53 53				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		下野 14.00m	村山市 6	
	101.5K 102.1K	大淀 右岸	越水(溢水) 6	529 529				529 529				警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		下野 14.00m	村山市 2	
	102.3K 104.0K	大淀 左岸	越水(溢水) 7	1,074 1,074				1,074 1,074				警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		下野 14.00m	村山市 6	
	103.7K 104.2K	大淀 右岸	越水(溢水) 8	724 724				724 724				警戒巡視	(未整備)		下野 14.00m	村山市 2	
	104.2K 104.3K	大淀 右岸	越水(溢水) 9		141 141				141 141			警戒巡視	(未整備)		下野 14.00m	村山市 2	
	104.3K 104.7K	大淀 右岸	越水(溢水) 10	557 557				557 557				警戒巡視	(未整備)		下野 14.00m	村山市 2	
	104.8K 104.9K	大淀 左岸	越水(溢水) 11	105 105				105 105				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		下野 14.00m	村山市 6	
	105.4K 105.7K	河島 右岸	越水(溢水) 12		266 266				266 266			積土のう	(流下能力不足)		下野 14.00m	村山市 2	
	105.8K 106.5K	河島 右岸	越水(溢水) 13		756 756				756 756			積土のう	(流下能力不足)		下野 14.00m	村山市 2	
	105.8K 106.0K	河島 右岸	堤体漏水 14		220 0				220 0			月の輪	(Bt3)		下野 14.00m	村山市 2	
	106.5K 108.9K	長瀬 右岸	越水(溢水) 15		2,590 1,694				2,590 1,694			警戒巡視	(流下能力不足)		下野 14.00m	東根市5,6 河北町1,2	
小 計				7,397 7,397	5,625 4,509	0	0	7,397 7,397	5,625 4,509	0	0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

寒No.2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変 更 理 由 等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川上流	106.7K 107.3K	長瀬 右岸	基礎地盤漏水 16	896 896				896 896				釜段	(Bk3)【重点監視区間】		下野 14.00m	東根市 6	寒河江出張所
	108.1K 108.2K	長瀬 右岸	基礎地盤漏水 17		150 0				150 0			釜段	(Bk3)		下野 14.00m	東根市 6	
	108.7K	長瀬 右岸	最上川流域 下水道排水樋管 18			1				1		警戒巡視	(手動操作)		下野 14.00m	東根市 6	
	108.7K	長瀬 右岸	北村堰 揚水樋管 19			1				1		警戒巡視	(手動操作)		下野 14.00m	東根市 6	
	109.0K 112.1K	荒小屋 右岸	越水(溢水) 20		3,498 3,498				3,498 3,498			警戒巡視	(流下能力不足)		下野 14.00m	河北町1,2 東根市4,5	
	108.9K 109.7K	荒小屋 右岸	基礎地盤漏水 21		780 0				780 0			釜段	(Bk3)		下野 14.00m	河北町1,2 東根市5	
	110.4K 112.1K	荒小屋 右岸	堤体漏水 22		1,700 0				1,700 0			杭打ち積土のう	(Bt4)		下野 14.00m	河北町1,2 東根市4,5	
	110.4K 112.1K	荒小屋 右岸	基礎地盤漏水 23		1,700 0				1,700 0			釜段	(Bk3)		下野 14.00m	河北町1,2 東根市4,5	
	110.9K 111.6K	押切・大久保 左岸	越水(溢水) 24	485 485				485 485				警戒巡視	(未整備) 押切堤防		下野 14.00m	河北町 1,2,4	
	111.6K	谷地・荒小屋 左右岸	河北橋自歩道橋 25				1				1	警戒巡視	(桁下高不足B)		下野 14.00m	河北町1,2 東根市4,5	
	111.6K	谷地・荒小屋 左右岸	河北橋 26				1				1	警戒巡視	(桁下高不足B)		下野 14.00m	河北町1,2 東根市4,5	
	111.6K 113.2K	谷地 左岸	越水(溢水) 27		1,123 1,002				1,123 1,002			警戒巡視	(流下能力不足)		下野 14.00m	河北町 1,2	
	111.6K 112.6K	谷地 左岸	堤体漏水 28		940 0				940 0			杭打ち積土のう	(Bt4)		下野 14.00m	河北町 1,2	
	112.6K 112.8K	谷地 左岸	基礎地盤漏水 29	121 121				121 121				釜段	(Bk3)【重点監視区間】 基盤漏水 被災履歴有(S42)		下野 14.00m	河北町 1,2	
	113.5K 113.6K	谷地 左岸	越水(溢水) 30		73 73				73 73			積土のう	(流下能力不足)		下野 14.00m	河北町 1,2	
	小 計				1,502 1,502	9,964 4,573	2	2	1,502 1,502	9,964 4,573	2	2					

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

寒No.3

河川 名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変 更 理 由 等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
最上川上流	113.8K	谷地	越水(溢水)	31		419				419			積土のう	(流下能力不足)		下野	河北町	寒河江出張所
	114.1K	左岸				419				419						14.00m	1,2	
	114.2K	谷地	越水(溢水)	32		100				100			積土のう	(流下能力不足)		下野	河北町	
	114.3K	左岸				100				100						14.00m	1,2	
	114.4K	谷地	越水(溢水)	33		794				794			積土のう	(流下能力不足)		下野	河北町	
	115.3K	左岸				794				794						14.00m	1,2	
	112.1K	大富	越水(溢水)	34		2,440				2,440			積土のう	(流下能力不足)		下野	河北町1,2	
	114.3K	右岸				0				0						14.00m	東根市4	
	112.1K	大富	基礎地盤漏水	35		2,484				2,484			釜段	(Bk3)		下野	河北町1,2	
	114.6K	右岸				2,304				2,304						14.00m	東根市4	
	114.4K	大富	越水(溢水)	36		792				792			積土のう	(流下能力不足)		下野	河北町1,2	
	115.3K	右岸				792				792						14.00m	東根市4	
	115.3K	谷地・大富 左右岸	谷地橋	37				1				1	警戒巡視	(桁下高不足B)		下野	河北町1,2,3	
																14.00m	東根市4	
	115.5K	大富	越水(溢水)	38		199				199			積土のう	(流下能力不足)		下野	河北町1,2	
	115.7K	右岸				199				199						14.00m	東根市4	
116.4K	大富	越水(溢水)	39		226				226			積土のう	(流下能力不足)		下野	河北町1,2		
116.6K	右岸				226				226						14.00m	東根市4		
115.5K	谷地	堤体漏水	40		400				400			杭打ち積土のう	(Bt4)		下野	河北町		
115.9K	左岸				400				400						14.00m	3		
116.7K	谷地	堤体漏水	41		640				640			杭打ち積土のう	(Bt4)		下野	河北町		
117.3K	左岸				640				640						14.00m	3		
117.3K	谷地	越水(溢水)	42	2,190				2,190				警戒巡視 ・避難誘導	(未整備) 溝延堤防		下野	河北町		
119.1K	左岸			2,190				2,190							14.00m	3		
119.1K	蔵増	越水(溢水)	43		232				232			積土のう	(流下能力不足)		下野	天童市		
119.3K	右岸				232				232						14.00m	2,3		
119.8K	日田 左岸	寒河江市広域下水道 終末処理場排水樋管	44				1				1	警戒巡視	(手動操作、遮水構造)		下野	寒河江市		
															14.00m	3		
120.0K	蔵増	堤体漏水	45		4,007				4,007			杭打ち積土のう	(Bt4)		下野	天童市		
123.4K	右岸				4,007				4,007						14.00m	2,3,4		
小 計					2,190	12,733	1	1	2,190	12,733	1	1						
					2,190	10,113			2,190	10,113								

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

寒No.4

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変更理由等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川上流	123.4K 123.6K	寺津 右岸	堤体漏水 46		407 407				407 407			杭打ち積土のう	(Bt4)		下野 14.00m	天童市 4	寒河江出張所
	121.8K 123.1K	日田 左岸	基礎地盤漏水 47		1,284 1,284				1,284 1,284			月の輪	(Bk3)		下野 14.00m	寒河江市 1	
	123.1K 123.3K	川久保 左岸	基礎地盤漏水 48		150 150				150 150			月の輪	(Bk3)		下野 14.00m	中山町 1	
	123.8K 124.0K	長崎 右岸	堤体漏水 49		255 255				255 255			杭打ち積土のう	(Bt4)		長崎 13.30m	中山町 3	
	124.2K	長崎 右岸	三郷堰 導水樋管 50			1				1		警戒巡視	(遮水構造)		長崎 13.30m	中山町 3	
	125.6K 125.7K	長崎 右岸	越水(溢水) 51		116 116				116 116			積土のう	(流下能力不足)		長崎 13.30m	中山町 1	
	127.3K	長崎 右岸	中山公園 排水樋管 52			1				1		警戒巡視	(手動操作、遮水構造)		長崎 13.30m	中山町 1	
	127.3K 129.1K	長崎 右岸	越水(溢水) 53	1,568 1,568				1,568 1,568				警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		長崎 13.30m	中山町 4	
	129.1K 129.3K	中郷 右岸	越水(溢水) 54	190 190				190 190				警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		長崎 13.30m	寒河江市 4	
	129.3K 129.4K	中郷 右岸	越水(溢水) 55		91 91				91 91			警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		長崎 13.30m	寒河江市 4	
	129.4K 129.7K	中郷 右岸	越水(溢水) 56	272 272				272 272				警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		長崎 13.30m	寒河江市 4	
	129.7K 130.4K	中郷 右岸	越水(溢水) 57	692 692				692 692				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		長崎 13.30m	寒河江市 4	
	130.4K 130.5K	中郷 右岸	越水(溢水) 58		106 106				106 106			警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		長崎 13.30m	寒河江市 4	
	130.8K	柴橋・中郷 左右岸	平塩橋 59				1				1	警戒巡視	(桁下高不足B)		長崎 13.30m	寒河江市 4	
	130.9K 132.4K	中郷 右岸	越水(溢水) 60	1,672 1,672				1,672 1,672				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		長崎 13.30m	寒河江市 4	
	小 計				4,394 4,394	2,409 2,409	2	1	4,394 4,394	2,409 2,409	2	1					

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

寒No.5

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変更理由等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
最上川 上流	134.9K 135.7K	百目木 左岸	越水(溢水) 61	700 700				700 700				警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		長崎 13.30m	大江町1	寒河江 出張所	
	135.2K	百目木・中郷 左右岸	最上橋 62				1				1	警戒巡視	(桁下高不足B)		長崎 13.30m	大江町1 寒河江市4		
	136.1K 136.6K	百目木 左岸	越水(溢水) 63	529 529				529 529				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		小出 12.00m	大江町2		
	142.5K 142.7K	常磐 左岸	越水(溢水) 64	164 164				164 164				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		小出 12.00m	朝日町3		
	142.9K 143.3K	深沢 右岸	越水(溢水) 65	424 424				424 424				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		小出 12.00m	大江町2		
	143.3K 143.5K	深沢 右岸	越水(溢水) 66		211 211				211 211			警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		小出 12.00m	大江町2		
	143.5K 143.7K	深沢 右岸	越水(溢水) 67	211 211				211 211				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		小出 12.00m	大江町2		
	150.4K 151.1K	宮宿 右岸	越水(溢水) 68	588 588				588 588				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		小出 12.00m	朝日町1		
	151.5K 152.2K	宮宿 右岸	越水(溢水) 69	603 603				603 603				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		小出 12.00m	朝日町1		
	151.6K	常磐・宮宿 左右岸	五百川橋 70			1				1		警戒巡視	(桁下高不足A)		小出 12.00m	朝日町1,2		
	152.7K 153.1K	宮宿 右岸	越水(溢水) 71	393 393				393 393				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		小出 12.00m	朝日町1		
	153.1K 153.6K	常磐 左岸	越水(溢水) 72	652 652				652 652				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		小出 12.00m	朝日町2		
	153.2K 153.3K	宮宿 右岸	越水(溢水) 73	86 86				86 86				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		小出 12.00m	朝日町1		
	154.5K 154.9K	常磐 左岸	越水(溢水) 74	330 330				330 330				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		小出 12.00m	朝日町2		
	小 計				4,680 4,680	211 211	1	1	4,680 4,680	211 211	1	1						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

寒No.6

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変更理由等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川上流																	寒河江出張所
越水(溢水)				19,146 19,146	15,825 12,368			19,146 19,146	15,825 12,368								
堤体漏水				0 0	8,569 5,709			0 0	8,569 5,709								
基礎地盤漏水				1,017 1,017	6,548 3,738			1,017 1,017	6,548 3,738								
水衝・洗掘				0 0	0 0			0 0	0 0								
工作物						6	5			6	5						
合計				20,163 20,163	30,942 21,815	6	5	20,163 20,163	30,942 21,815	6	5						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

寒No.7

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変 更 理 由 等	関 連 計 画 等	水 防 警 報 対 象 観 測 所	関 連 市 町 村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
村山野川	0.0K 2.0K	村山野川 右岸	越水(溢水) 75		1,720				1,720			警戒巡視	(流下能力不足)		下野 14.00m	河北町1,2 東根市4	寒河江出張所
	0.0K 2.0K	村山野川 右岸	基礎地盤漏水 76		1,720 0				1,720 0			月の輪	(Bk3)		下野 14.00m	河北町1,2 東根市4	
	0.8K 2.0K	村山野川 左岸	越水(溢水) 77		1,090 1,090				1,090 1,090			警戒巡視	(流下能力不足)		下野 14.00m	河北町1,2 東根市4	
	0.9K 2.0K	村山野川 左岸	基礎地盤漏水 78		1,090 0				1,090 0			月の輪	(Bk3)		下野 14.00m	河北町1,2 東根市4	
	小 計			0 0	5,620 2,810	0 0	0	0	5,620 2,810	0 0	0						
越水(溢水)				0 0	2,810 2,810			0 0	2,810 2,810								
堤体漏水				0 0	0 0			0 0	0 0								
基礎地盤漏水				0 0	2,810 0			0 0	2,810 0								
水衝・洗掘				0 0	0 0			0 0	0 0								
工作物						0 0	0			0 0	0						
合計				0 0	5,620 2,810	0 0	0	0 0	5,620 2,810	0 0	0						

注) 上段は評価延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

寒No.8

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変 更 理 由 等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
寒河江川	0.0K 0.5K	寒河江川 右岸	堤体漏水 79		500 500				500 500			杭打ち積土のう	(Bt4)		下野 14.00m	寒河江市	寒河江出張所	
	小 計				0 0	500 500	0	0	0 0	500 500	0	0						
越水(溢水)				0 0	0 0			0 0	0 0									
堤体漏水				0 0	500 500			0 0	500 500									
基礎地盤漏水				0 0	0 0			0 0	0 0									
水衝・洗掘				0 0	0 0			0 0	0 0									
工作物						0	0			0	0							
合計				0 0	500 500	0	0	0 0	500 500	0	0							

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

寒No.9

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変 更 理 由 等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
須川	0.0K	文新田	越水(溢水)	80		534			534			積土のう	(流下能力不足)		鯨洗	中山町	寒河江出張所
	0.5K	左岸			534			534							14.00m	3	
	0.6K	文新田	越水(溢水)	81		1,100			1,100			積土のう	(流下能力不足)		鯨洗	中山町3	
	1.7K	左岸			1,100			1,100							14.00m	山形市15	
	1.7K	文新田	越水(溢水)	82	424			424				積土のう	(流下能力不足)		鯨洗	山形市	
	2.1K	左岸			424			424							14.00m	15	
	2.1K	文新田	越水(溢水)	83		188			188			積土のう	(流下能力不足)		鯨洗	山形市	
	2.3K	左岸			188			188							14.00m	15	
	2.3K	文新田	越水(溢水)	84	372			372				積土のう	(流下能力不足)		鯨洗	山形市15	
	2.7K	左岸			372			372							14.00m	中山町2	
	2.7K	文新田	越水(溢水)	85		1,379			1,379			積土のう	(流下能力不足)		鯨洗	中山町	
	4.0K	左岸			1,379			1,379							14.00m	2	
	0.1K	寺津	越水(溢水)	86		443			443			積土のう	(流下能力不足)		鯨洗	天童市	
	0.5K	右岸			443			443							14.00m	4	
	0.6K	寺津・中野目	越水(溢水)	87		1,028			1,028			積土のう	(流下能力不足)		鯨洗	天童市4	
	1.4K	右岸			1,028			1,028							14.00m	山形市15	
1.2K	成安	堤体漏水	88		120			120			月の輪	(Bt3)		鯨洗	山形市		
1.3K	右岸			0			0							14.00m	15		
1.5K	中野目	越水(溢水)	89		133			133			積土のう	(流下能力不足)		鯨洗	山形市		
1.6K	右岸			133			133							14.00m	15		
1.8K	成安	越水(溢水)	90		302			302			積土のう	(流下能力不足)		鯨洗	山形市		
2.1K	右岸			302			302							14.00m	14		
3.0K	文新田・成安	山形市須川水管橋	91			1				1	警戒巡視	(桁下高不足B)		鯨洗	中山町2		
	左右岸	(流下能力不足)												14.00m	山形市14		
2.3K	成安	越水(溢水)	92		120			120			積土のう	(流下能力不足)		鯨洗	山形市		
2.5K	右岸			120			120							14.00m	14		
2.5K	成安	越水(溢水)	93	533			533				積土のう	(流下能力不足)		鯨洗	山形市		
3.1K	右岸			533			533							14.00m	14		
3.1K	成安	越水(溢水)	94		77			77			積土のう	(流下能力不足)		鯨洗	山形市		
3.2K	右岸			77			77							14.00m	14		
小 計				1,329	5,424	0	1	1,329	5,424	0	1						
				1,329	5,304			1,329	5,304								

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

寒No.10

河川 名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変 更 理 由 等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
須川	3.2K	成安	越水(溢水)	95	240			240				積土のう	(流下能力不足)		鯔洗	山形市	寒河江出張所
	3.4K	右岸			240			240							14.00m	14	
	3.5K	船町	越水(溢水)	96		333			333			積土のう	(流下能力不足)		鯔洗	山形市	
	3.8K	右岸				333			333						14.00m	14	
	3.8K	船町	越水(溢水)	97	339			339				積土のう	(流下能力不足)		鯔洗	山形市	
	4.1K	右岸			339			339							14.00m	14	
	4.1K	船町	越水(溢水)	98		280			280			積土のう	(流下能力不足)		鯔洗	山形市	
	4.4K	右岸				280			280						14.00m	14	
	4.4K	船町	越水(溢水)	99	214			214				積土のう	(流下能力不足)		鯔洗	山形市	
	4.6K	右岸			214			214							14.00m	14	
	4.6K	船町	越水(溢水)	100		473			473			積土のう	(流下能力不足)		鯔洗	山形市	
	5.1K	右岸				473			473						14.00m	14	
	4.0K	塚田	越水(溢水)	101		785			785			積土のう	(流下能力不足)		鯔洗	山形市	
	4.8K	左岸				785			785						14.00m	14	
	4.8K	塚田	越水(溢水)	102	225			225				積土のう	(流下能力不足)		鯔洗	山形市	
	5.0K	左岸			225			225							14.00m	14	
	5.0K	塚田	越水(溢水)	103		84			84			積土のう	(流下能力不足)		鯔洗	山形市	
	5.1K	左岸				84			84						14.00m	14	
	5.1K	塚田	越水(溢水)	104	189			189				積土のう	(流下能力不足)		鯔洗	山形市	
	5.3K	左岸			189			189							14.00m	14	
5.3K	塚田	越水(溢水)	105		105			105			積土のう	(流下能力不足)		鯔洗	山形市		
5.4K	左岸				105			105						14.00m	14		
5.4K	塚田	越水(溢水)	106	111			111				積土のう	(流下能力不足)		鯔洗	山形市		
5.5K	左岸			111			111							14.00m	14		
5.1K	船町	越水(溢水)	107	410			410				積土のう	(流下能力不足)		鯔洗	山形市		
5.5K	右岸			410			410							14.00m	14		
5.5K	船町	越水(溢水)	108		1,980			1,980			積土のう	(流下能力不足)		鯔洗	山形市		
7.4K	右岸				1,980			1,980						14.00m	13,14		
6.2K	船町	堤体漏水	109		422			422			杭打ち積土のう	(Bt4)		鯔洗	山形市		
6.7K	右岸				0			0						14.00m	13,14		
小 計					1,728	4,462	0	0	1,728	4,462	0	0					
					1,728	4,040			1,728	4,040							

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

寒No.11

河川 名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変 更 理 由 等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
須川	5.5K 6.6K	山辺 左岸	越水(溢水) 110		1,138 1,138				1,138 1,138			積土のう	(流下能力不足)		鯨洗 14.00m	山辺町 4	寒河江出張所
	6.6K 7.0K	山辺 左岸	越水(溢水) 111	368 368				368 368			積土のう	(流下能力不足)		鯨洗 14.00m	山辺町 4		
	7.0K 9.3K	山辺 左岸	越水(溢水) 112		2,290 2,290				2,290 2,290			積土のう	(流下能力不足)		鯨洗 14.00m	山辺町 1,3,4	
	9.2K 9.3K	山辺 左岸	堤体漏水 113		51 0				51 0			月の輪	(Bt3)		鯨洗 14.00m	山辺町 3	
	9.3K 9.7K	下反田 左岸	越水(溢水) 114		424 424				424 424			積土のう	(流下能力不足)		鯨洗 14.00m	山形市 12	
	7.5K 11.6K	飯塚 右岸	越水(溢水) 115		3,735 3,735				3,735 3,735			積土のう	(流下能力不足)		鯨洗 14.00m	山形市 7,13	
	8.1K 10.3K	飯塚 右岸	基礎地盤漏水 116		2,229 0				2,229 0			釜段	(Bk3)		鯨洗 14.00m	山形市 7,13	
	10.3K 11.6K	飯塚 右岸	堤体漏水 117		1,300 0				1,300 0			杭打ち積土のう	(Bt4)		鯨洗 14.00m	山形市 7	
	9.5K	飯塚 右岸	志戸田第二 排水樋管 118			1				1		警戒巡視	(堤外水路)		鯨洗 14.00m	山形市 13	
	9.8K 11.6K	下反田 左岸	越水(溢水) 119		1,793 1,793				1,793 1,793			積土のう	(流下能力不足)		鯨洗 14.00m	山形市 11,12	
小 計				368 368	12,960 9,380	1	0	368 368	12,960 9,380	1	0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

寒No.12

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変更理由等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
須川																	寒河江出張所
越水(溢水)			3,425 3,425	18,724 18,724			3,425 3,425	18,724 18,724									
堤体漏水			0 0	1,893 0			0 0	1,893 0									
基礎地盤漏水			0 0	2,229 0			0 0	2,229 0									
水衝・洗掘			0 0	0 0			0 0	0 0									
工作物					1	1			1	1							
合計			3,425 3,425	22,846 18,724	0	0	3,425 3,425	22,846 18,724	0	0							

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

寒No.13

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変 更 理 由 等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
馬見ヶ崎川	0.0K 1.2K	馬見ヶ崎川 左岸	越水(溢水) 120		1,150 1,150				1,150 1,150			積土のう	(流下能力不足)		鮎洗 14.00m	山形市 14	寒河江出張所
	0.0K 0.5K	馬見ヶ崎川 左岸	堤体漏水 121		480 0				480 0			月の輪	(Bt3)		鮎洗 14.00m	山形市 14	
	0.0K 0.1K	馬見ヶ崎川 右岸	越水(溢水) 122	115 115				115 115				積土のう	(流下能力不足)		鮎洗 14.00m	山形市 14	
	0.1K 1.2K	馬見ヶ崎川 右岸	越水(溢水) 123		1,115 1,115				1,115 1,115			積土のう	(流下能力不足)		鮎洗 14.00m	山形市 14	
	0.0K 1.2K	馬見ヶ崎川 右岸	堤体漏水 124		960 0				960 0			杭打ち積土のう	(Bt4)		鮎洗 14.00m	山形市 14	
	小 計			115 115	3,705 2,265	0 0	0 0	115 115	3,705 2,265	0 0	0 0						
越水(溢水)				115 115	2,265 2,265			115 115	2,265 2,265								
堤体漏水				0 0	1,440 0			0 0	1,440 0								
基礎地盤漏水				0 0	0 0			0 0	0 0								
水衝・洗掘				0 0	0 0			0 0	0 0								
工作物						0 0	0 0			0 0	0 0						
合計				115 115	3,705 2,265	0 0	0 0	115 115	3,705 2,265	0 0	0 0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

寒No.14

河川 名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変 更 理 由 等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防 (m)		工作物 (箇所)		堤防 (m)		工作物 (箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
貴船川	0.2K 1.1K	貴船川 右岸	越水 (溢水) 125		830				830			積土のう	(流下能力不足)		鮎洗 14.00m	山形市 14	寒河江出張所
	1.1K 1.2K	貴船川 右岸	越水 (溢水) 126	100 100				100 100			積土のう	(暫々定堤)		鮎洗 14.00m	山形市 14		
	0.4K 1.1K	貴船川 右岸	堤体漏水 127		890 0				890 0		月の輪 杭打ち積土のう	(Bt3,Bt4)		鮎洗 14.00m	山形市 14		
	1.3K 1.7K	貴船川 右岸	越水 (溢水) 128		400 0				400 0		積土のう	(暫々定堤)		鮎洗 14.00m	山形市 14		
	1.3K 1.7K	貴船川 右岸	堤体漏水 129		400 400				400 400		月の輪 杭打ち積土のう	(Bt3,Bt4)		鮎洗 14.00m	山形市 14		
	0.9K 1.0K	貴船川 左岸	越水 (溢水) 130		25 25				25 25		積土のう	(流下能力不足)		鮎洗 14.00m	山形市 14		
	1.0K 1.1K	貴船川 左岸	越水 (溢水) 131	100 100				100 100			積土のう	(流下能力不足)		鮎洗 14.00m	山形市 14		
	1.1K 1.7K	貴船川 左岸	越水 (溢水) 132		600 600				600 600		積土のう	(暫定堤)		鮎洗 14.00m	山形市 14		
小 計				200 200	3,145 1,855	0 0	0 0	200 200	3,145 1,855	0 0	0 0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

寒No.15

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変 更 理 由 等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
貴船川																	寒河江出張所
越水(溢水)				200 200	1,855 1,455			200 200	1,855 1,455								
堤体漏水				0 0	1,290 400			0 0	1,290 400								
基礎地盤漏水				0 0	0 0			0 0	0 0								
水衝・洗掘				0 0	0 0			0 0	0 0								
工作物						0	0			0	0						
合計				200 200	3,145 1,855	0	0	200 200	3,145 1,855	0	0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

寒No.16

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変更理由等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川上流・村山野川・寒河江川・須川・馬見ヶ崎川・貴船川・石子沢川																	寒河江出張所
	(寒河江出張所) 越水(溢水) 計			22,886	41,479	0	0	22,886	41,479	0	0						
				22,886	37,622	0	0	22,886	37,622	0	0						
	(寒河江出張所) 堤体漏水 計			0	13,692	0	0	0	13,692	0	0						
				0	6,609	0	0	0	6,609	0	0						
	(寒河江出張所) 基礎地盤漏水 計			1,017	11,587	0	0	1,017	11,587	0	0						
				1,017	3,738	0	0	1,017	3,738	0	0						
(寒河江出張所) 水衝・洗掘 計			0	0	0	0	0	0	0	0							
			0	0	0	0	0	0	0	0							
(寒河江出張所) 工作物 計					7	6			7	6							
(寒河江出張所) 合計			23,903	66,758	7	6	23,903	66,758	7	6							
			23,903	47,969			23,903	47,969									

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式－2－2

置No.1

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変 更 理 由 等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川上流	163.6K	荒砥狭窄部	越水(溢水)	1	231			231				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		小出	白鷹町	置賜流域治水出張所
	163.8K	右岸			231			231							12.00m	3	
	164.2K	荒砥狭窄部	越水(溢水)	2	634			634				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		小出	白鷹町	
	164.8K	左岸			634			634							12.00m	2	
	164.5K	荒砥狭窄部	越水(溢水)	3	424			424				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		小出	白鷹町	
	164.9K	右岸			424			424							12.00m	3	
	165.0K	荒砥狭窄部	越水(溢水)	4	2,335			2,335				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		小出	白鷹町	
	167.2K	右岸			2,335			2,335							12.00m	3	
	166.1K	荒砥狭窄部	越水(溢水)	5	1,698			1,698				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		小出	白鷹町	
	167.7K	左岸			1,698			1,698							12.00m	2	
	167.3K	荒砥狭窄部	越水(溢水)	6	486			486				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		小出	白鷹町	
	167.8K	右岸			486			486							12.00m	3	
	167.8K	菖蒲	越水(溢水)	7	546			546				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		小出	白鷹町	
	168.5K	右岸			0			0							12.00m	3	
	167.8K	菖蒲	堤体漏水	8		680			680			杭打ち積土のう	(Bt4)		小出	白鷹町	
	168.6K	右岸			0			0							12.00m	3	
168.5K	菖蒲	越水(溢水)	9		133			133			警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		小出	白鷹町		
168.6K	右岸			133			133							12.00m	3		
168.5K	鮎貝	越水(溢水)	10		2,262			2,262			積土のう	(流下能力不足)		小出	白鷹町		
170.8K	左岸			2,262			2,262							12.00m	2		
168.7K	荒砥	越水(溢水)	11		1,514			1,514			積土のう	(流下能力不足)		小出	白鷹町		
170.2K	右岸			0			0							12.00m	3		
168.7K	荒砥	堤体漏水	12		870			870			月の輪 杭打ち積土のう	(Bt3,Bt4)		小出	白鷹町		
169.7K	右岸			870			870							12.00m	3		
169.7K	荒砥	堤体漏水	13	644			644				月の輪 杭打ち積土のう	(Bt3,Bt4)【重点監視区間】 堤体漏水 被災履歴有(S42)		小出	白鷹町		
170.2K	右岸			644			644							12.00m	3		
169.7K	荒砥	基礎地盤漏水	14		644			644			釜段	(Bk3)		小出	白鷹町		
170.2K	右岸			0			0							12.00m	3		
169.6K	荒砥	荒砥第6 排水樋管	15			1			1			(手動操作) 白鷹町公共下水道吐口		小出	白鷹町		
		右岸												12.00m	3		
小 計				6,998 6.452	6,103 3.265	1	0	6,998 6.452	6,103 3.265	1	0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

置No.2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変更理由等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川上流	169.7K	鮎貝・荒砥 左右岸	荒砥鉄道橋 16				1				1	警戒巡視	(桁下高不足B)		小出 12.00m	白鷹町 2,3	置賜 流域 治水 出張所
	170.3K 171.1K	畔藤 右岸	越水(溢水) 17		739 0				739 0			積土のう	(流下能力不足)		小出 12.00m	白鷹町 5	
	170.3K 171.5K	畔藤 右岸	堤体漏水 18		1,089 1,089				1,089 1,089			杭打ち積土のう	(Bt4)		小出 12.00m	白鷹町 5	
	170.8K 171.2K	佐野 左岸	越水(溢水) 19		469 0				469 0			積土のう	(流下能力不足)		小出 12.00m	白鷹町 1	
	170.8K 171.3K	佐野 左岸	堤体漏水 20		535 535				535 535			杭打ち積土のう	(Bt4)		小出 12.00m	白鷹町 1	
	170.8K 171.3K	佐野 左岸	基礎地盤漏水 21		535 0				535 0			釜段	(Bk3)		小出 12.00m	白鷹町 1	
	171.4K 171.6K	高玉 左岸	越水(溢水) 22		196 0				196 0			積土のう	(流下能力不足)		小出 12.00m	白鷹町 1	
	171.4K 172.5K	高玉 左岸	堤体漏水 23		947 947				947 947			杭打ち積土のう	(Bt4)		小出 12.00m	白鷹町 1	
	172.5K 172.7K	高玉 左岸	堤体漏水 24		173 173				173 173			月の輪 杭打ち積土のう	(Bt3,Bt4)		小出 12.00m	白鷹町 1	
	171.6K 171.7K	浅立 右岸	越水(溢水) 25		97 97				97 97			積土のう	(流下能力不足)		小出 12.00m	白鷹町 5	
	171.9K 176.3K	浅立 右岸	堤体漏水 26		4,451 4,451				4,451 4,451			月の輪	(Bt3)		小出 12.00m	白鷹町 5	
	171.9K 173.8K	浅立 右岸	基礎地盤漏水 27		1,867 0				1,867 0			釜段	(Bk3)		小出 12.00m	白鷹町 5	
	172.7K 173.7K	高玉 左岸	堤体漏水 28		939 939				939 939			月の輪 杭打ち積土のう	(Bt3,Bt4)		小出 12.00m	白鷹町 1	
	173.8K 174.7K	高玉 左岸	越水(溢水) 29	1,159 1,159				1,159 1,159				警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		小出 12.00m	白鷹町 1	
	174.7K 175.3K	白兔 左岸	越水(溢水) 30	716 716				716 716				警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		小出 12.00m	長井市 2	
小 計				1,875 1,875	12,037 8,231	0	1	1,875 1,875	12,037 8,231	0	1						

注) 上段は評価延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

置No.3

河川 名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変 更 理 由 等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川上流	175.3K 175.6K	白兔 左岸	堤体漏水 31		341 341				341 341			杭打ち積土のう	(Bt4)		小出 12.00m	長井市 2	置賜流域治水出張所
	175.6K 178.2K	成田 左岸	堤体漏水 32		3,200 3,200				3,200 3,200			杭打ち積土のう	(Bt4)		小出 12.00m	長井市 2	
	178.3K 178.8K	成田 左岸	堤体漏水 33		433 433				433 433			杭打ち積土のう	(Bt4)		小出 12.00m	長井市 1	
	178.8K 179.3K	長井 左岸	堤体漏水 34		470 470				470 470			杭打ち積土のう	(Bt4)		小出 12.00m	長井市 1	
	179.9K 180.5K	日の出 右岸	基礎地盤漏水 35		600 600				600 600			釜段	(Bk3)		小出 12.00m	長井市 1	
	180.9K 181.5K	日の出 右岸	越水(溢水) 36		779 0				779 0			積土のう	(流下能力不足)		小出 12.00m	長井市 1	
	180.9K 182.2K	日の出 右岸	基礎地盤漏水 37		1,795 1,795				1,795 1,795			釜段	(Bk3)		小出 12.00m	長井市 1	
	181.2K 181.4K	長井 左岸	越水(溢水) 38		225 225				225 225			積土のう	(流下能力不足)		小出 12.00m	長井市 1	
	183.0K 183.2K	長井 左岸	堤体漏水 39		200 200				200 200			杭打ち積土のう	(Bt4)		小出 12.00m	長井市 5	
	184.8K 185.1K	河井山 右岸	越水(溢水) 40	473 473				473 473				警戒巡視	(暫々定堤)		糠野目 12.00m	長井市 6	
	185.2K 185.6K	河井山 右岸	越水(溢水) 41		542 542				542 542			積土のう	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	長井市 6	
	185.3K 185.8K	河井山 右岸	基礎地盤漏水 42		480 0				480 0			釜段	(Bk3)		糠野目 12.00m	長井市 6	
	185.5K	西大塚 左岸	山の下 用水樋管 43			1				1		警戒巡視	(手動操作)		糠野目 12.00m	川西町 2	
	185.6K 185.7K	河井山 右岸	越水(溢水) 44	99 99				99 99				積土のう	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	長井市 6	
	185.6K 186.0K	西大塚 左岸	越水(溢水) 45		509 509				509 509			積土のう	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	川西町 2	
小 計				572 572	9,574 8,315	1	0	572 572	9,574 8,315	1	0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

置No.4

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変更理由等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川上流	185.7K	河井山	越水(溢水)	46		227			227			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	長井市	置賜流域治水出張所
	185.9K	右岸			227			227							12.00m	6	
	185.8K	河井山・西大塚 左右岸	松川橋	47			1				1	警戒巡視	(桁下高不足B)		糠野目	川西町2 長井市6	
	185.9K	河井山	越水(溢水)	48	114			114				積土のう	(流下能力不足)		糠野目	長井市	
	186.0K	右岸			114			114							12.00m	6	
	186.0K	梨郷	越水(溢水)	49	151			151				警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		糠野目	南陽市	
	186.1K	右岸			151			151							12.00m	5	
	186.0K	西大塚	越水(溢水)	50	749			749				積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町	
	186.5K	左岸			749			749							12.00m	2	
	186.5K	西大塚	越水(溢水)	51		152			152			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町	
	186.6K	左岸			152			152							12.00m	2	
	186.6K	西大塚	越水(溢水)	52	353			353				積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町	
	186.8K	左岸			353			353							12.00m	2	
	186.8K	西大塚	越水(溢水)	53		519			519			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町	
	187.1K	左岸			519			519							12.00m	2	
	187.1K	西大塚	越水(溢水)	54	104			104				積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町	
	187.2K	左岸			104			104							12.00m	2	
	187.1K	西大塚・梨郷 左右岸	松川鉄道橋	55			1				1	警戒巡視	(桁下高不足B)		糠野目	川西町2 南陽市5	
187.2K	西大塚	越水(溢水)	56		104			104			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町		
187.3K	左岸			104			104							12.00m	2		
187.3K	中大塚	越水(溢水)	57	542			542				積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町		
187.9K	左岸			542			542							12.00m	2		
187.3K	中大塚	堤体漏水	58		1,118 0			1,118 0			杭打ち積土のう	(Bt4)		糠野目	川西町		
188.5K	左岸													12.00m	2		
187.3K	中大塚	基礎地盤漏水	59		1,118 0			1,118 0			釜段	(Bk3)		糠野目	川西町		
188.5K	左岸													12.00m	2		
187.9K	中大塚	越水(溢水)	60		68			68			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町		
188.0K	左岸				68			68						12.00m	2		
小 計				2,013 2,013	3,306 1,070	0 2	2,013 2,013	3,306 1,070	0 2								

注) 上段は評価延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

置No.5

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変 更 理 由 等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川上流	188.0K	中大塚	越水(溢水)	61	508			508				積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町	置賜流域治水出張所
	188.5K	左岸			508			508							12.00m	2	
	188.7K	中大塚	越水(溢水)	62		775			775			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町	
	189.5K	左岸				775			775						12.00m	2	
	188.7K	中大塚	基礎地盤漏水	63		775			775			釜段	(Bk3)		糠野目	川西町	
	189.5K	左岸				0			0						12.00m	2	
	187.4K	梨郷	越水(溢水)	64	786			786				積土のう	(流下能力不足)		糠野目	南陽市	
	187.9K	右岸			786			786							12.00m	5	
	187.8K	梨郷	基礎地盤漏水	65		2,690			2,690			釜段	(Bk3)		糠野目	南陽市	
	189.4K	右岸				0			0						12.00m	5	
	187.9K	梨郷	越水(溢水)	66		92			92			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	南陽市	
	188.0K	右岸				92			92						12.00m	5	
	188.0K	梨郷	越水(溢水)	67	423			423				積土のう	(流下能力不足)		糠野目	南陽市	
	188.4K	右岸			423			423							12.00m	5	
	188.0K	中大塚・梨郷	幸来橋	68			1				1	警戒巡視	(桁下高不足B)		糠野目	川西町2	
		左右岸													12.00m	南陽市5	
188.4K	梨郷	越水(溢水)	69		891			891			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	南陽市		
189.2K	右岸				891			891						12.00m	5		
189.2K	梨郷	越水(溢水)	70	523			523				積土のう	(流下能力不足)		糠野目	南陽市		
189.6K	右岸			523			523							12.00m	5		
189.3K	梨郷	梨郷揚水樋管	71			1				1	警戒巡視	(手動操作)		糠野目	南陽市		
	右岸													12.00m	5		
189.6K	梨郷	越水(溢水)	72		359			359			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	南陽市		
189.9K	右岸				359			359						12.00m	5		
189.9K	梨郷	越水(溢水)	73	109			109				積土のう	(流下能力不足)		糠野目	南陽市		
190.0K	右岸			109			109							12.00m	5		
190.0K	梨郷	越水(溢水)	74		794			794			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	南陽市		
190.5K	右岸				794			794						12.00m	5		
189.7K	東大塚	越水(溢水)	75	572			572				積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町		
190.4K	左岸			572			572							12.00m	2		
小 計					2,921	6,376	1	1	2,921	6,376	1	1					
					2,921	2,911			2,921	2,911							

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

置No.6

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変 更 理 由 等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
最上川上流	190.4K	東大塚	越水(溢水)	76		1,747				1,747			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町	置賜流域治水出張所
	192.0K	左岸				1,747				1,747						12.00m	2,4,7	
	191.7K	東大塚	基礎地盤漏水	77		200				200			釜段	(Bk4)		糠野目	川西町	
	191.9K	左岸				0				0			【重点監視区間】			12.00m	2,4,7	
	190.5K	砂塚	越水(溢水)	78		1,290				1,290			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	南陽市	
	191.9K	右岸				1,290				1,290						12.00m	6	
	190.5K	砂塚	基礎地盤漏水	79		1,290				1,290			釜段	(Bk3)		糠野目	南陽市	
	191.9K	右岸				0				0						12.00m	6	
	191.9K	東大塚・宮崎 左右岸	下田橋	80				1				1	警戒巡視	(桁下高不足B)		糠野目	川西町4,7 南陽市6	
	191.9K	宮崎	越水(溢水)	81		267				267			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	南陽市	
	192.3K	右岸				267				267						12.00m	6	
	192.3K	宮崎	越水(溢水)	82	100				100				積土のう	(流下能力不足)		糠野目	南陽市	
	192.4K	右岸			100				100							12.00m	6	
	192.4K	宮崎	越水(溢水)	83		922				922			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	南陽市	
	193.3K	右岸				922				922						12.00m	6	
	192.2K	洲島	越水(溢水)	84		1,165				1,165			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町	
	193.3K	左岸				1,165				1,165						12.00m	4,7	
	193.3K	洲島	北沖揚水 導水樋管	85				1				1	警戒巡視	(手動操作)		糠野目	川西町	
	左岸														12.00m	4,7		
193.4K	洲島	越水(溢水)	86		1,127				1,127			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町		
194.3K	左岸				1,127				1,127						12.00m	4,7		
193.4K	宮崎	越水(溢水)	87		738				738			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	南陽市		
194.2K	右岸				738				738						12.00m	6		
193.5K	宮崎	広域下水道置賜 浄化センター排水樋管	88				1				1	警戒巡視	(手動操作)		糠野目	南陽市		
	右岸														12.00m	6		
194.3K	宮崎	堤体漏水	89		94				94			杭打ち積土のう	(Bt3)		糠野目	南陽市		
194.5K	右岸				30				30						12.00m	6		
194.3K	宮崎	越水(溢水)	90		256				256			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	南陽市		
194.6K	右岸				256				256						12.00m	6		
小 計					100	9,096	2	1	100	9,096	2	1						
					100	7,542			100	7,542								

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

置No.7

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変更理由等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所	
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
最上川上流	194.6K 194.7K	糠野目 右岸	越水(溢水) 91		88 88				88 88			積土のう	(暫定堤)		糠野目 12.00m	高島町 6	置賜流域治水出張所	
	194.7K 196.0K	糠野目 右岸	越水(溢水) 92		1,084 1,084				1,084 1,084			積土のう	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	高島町 6		
	196.0K 196.1K	糠野目 右岸	越水(溢水) 93	62 62				62 62				警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	高島町 6		
	196.1K 196.4K	糠野目 右岸	越水(溢水) 94		155 155				155 155			警戒巡視 ・避難誘導	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	高島町 6		
	195.9K 196.1K	洲島 左岸	越水(溢水) 95		285 285				285 285			積土のう	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	川西町 4,7		
	196.1K 196.2K	洲島 左岸	越水(溢水) 96	135 135				135 135				積土のう	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	川西町 4,7		
	196.1K 196.3K	洲島 左岸	堤体漏水 97		370 235				370 235			杭打ち積土のう	(Bt4)		糠野目 12.00m	川西町 4,7		
	196.2K 196.4K	洲島 左岸	越水(溢水) 98		222 0				222 0			積土のう	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	川西町 4,7		
	196.3K 197.2K	洲島・糠野目 左岸	堤体漏水 99		1,030 1,030				1,030 1,030			杭打ち積土のう	(Bt4)		糠野目 12.00m	川西町4,7 高島町6		
	196.5K 197.0K	糠野目 左岸	越水(溢水) 100		680 0				680 0			積土のう	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	高島町 6		
	197.2K 197.7K	糠野目 左岸	越水(溢水) 101		640 0				640 0			積土のう	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	高島町 6		
	197.5K 198.0K	糠野目 左岸	基礎地盤漏水 102		450 450				450 450			釜段	(Bk3)		糠野目 12.00m	高島町 6		
	196.4K 197.1K	糠野目 右岸	越水(溢水) 103		661 661				661 661			積土のう	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	高島町 6		
	197.1K 197.7K	糠野目 右岸	越水(溢水) 104		422 422				422 422			積土のう	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	高島町 6		
	198.1K 198.4K	糠野目 右岸	越水(溢水) 105		173 124				173 124			積土のう	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	高島町 6		
	小 計				197 197	6,260 4,534	0 0	0 0	197 197	6,260 4,534	0 0	0 0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

置No.8

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評価種別 及び 図面番号	令和7年度評価				令和6年度評価				対 策 水 防 工 法 名	変 更 理 由 等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川上流	198.3K 198.7K	糠野目 右岸	堤体漏水 106		181 181				181 181			杭打ち積土のう	(Bt4)		糠野目 12.00m	高島町 6	置賜 流域 治水 出張所
	198.8K 200.7K	高島 右岸	堤体漏水 107		1,971 1,971				1,971 1,971			杭打ち積土のう	(Bt4)		糠野目 12.00m	高島町 4	
	199.8K 201.9K	窪田 左岸	堤体漏水 108		2,114 2,114				2,114 2,114			杭打ち積土のう	(Bt4)		糠野目 12.00m	米沢市 11	
	201.9K 204.4K	窪田 左岸	堤体漏水 109		2,505 2,505				2,505 2,505			杭打ち積土のう	(Bt4)		糠野目 12.00m	米沢市 11	
	202.0K	窪田 左岸	窪田第3 排水樋管 110			1				1		警戒巡視	(手動操作)		糠野目 12.00m	米沢市 11	
	203.3K 204.4K	窪田 左岸	基礎地盤漏水 111		1,085 0				1,085 0			釜段	(Bk3)		糠野目 12.00m	米沢市 11	
	204.7K 205.4K	窪田 左岸	基礎地盤漏水 112		710 0				710 0			釜段	(Bk3)		糠野目 12.00m	米沢市 11	
	203.8K	窪田 左岸	米沢市公共 下水道排水樋管 113			1				1		警戒巡視	(手動操作)		糠野目 12.00m	米沢市 11	
	204.7K 205.0K	窪田 左岸	堤体漏水 114		280 280				280 280			月の輪 杭打ち積土のう	(Bt3,Bt4)		糠野目 12.00m	米沢市 11	
	204.6K	窪田・上新田 左右岸	新田橋 115				1				1	警戒巡視	(桁下高不足B)		糠野目 12.00m	米沢市 11,14	
	205.0K 205.4K	窪田 左岸	堤体漏水 116		430 430				430 430			杭打ち積土のう	(Bt4)		糠野目 12.00m	米沢市 11	
	205.4K 205.5K	窪田 左岸	越水(溢水) 117		120 120				120 120			警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		糠野目 12.00m	米沢市 11	
	205.5K 205.6K	窪田 左岸	越水(溢水) 118	120 120				120 120				警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		糠野目 12.00m	米沢市 11	
	205.6K 205.7K	窪田 左岸	越水(溢水) 119		128 128				128 128			警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		糠野目 12.00m	米沢市 11	
	205.7K 206.0K	窪田 左岸	越水(溢水) 120	370 370				370 370				警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		糠野目 12.00m	米沢市 11	
小 計				490 490	9,524 7,729	2	1	490 490	9,524 7,729	2	1						

注) 上段は評価延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

置No.9

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変更理由等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川上流	200.9K 203.2K	下新田 右岸	堤体漏水 121		2,369				2,369			杭打ち積土のう	(Bt4)		糠野目 12.00m	米沢市 14	置賜 流域 治水 出張所
	200.9K 203.2K	下新田 右岸	基礎地盤漏水 122		2,369 0				2,369 0			釜段	(Bk3)		糠野目 12.00m	米沢市 14	
	203.2K 204.4K	上新田 右岸	堤体漏水 123		1,240 1,240				1,240 1,240			杭打ち積土のう	(Bt4)		糠野目 12.00m	米沢市 14	
	204.4K 204.5K	上新田 右岸	越水(溢水) 124		85 85				85 85			警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		糠野目 12.00m	米沢市 14	
	204.5K 204.6K	上新田 右岸	越水(溢水) 125	85 85				85 85				警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		糠野目 12.00m	米沢市 14	
	204.6K 205.2K	上新田 右岸	越水(溢水) 126	690 690				690 690				警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		糠野目 12.00m	米沢市 14	
	205.2K 205.3K	上新田 右岸	越水(溢水) 127		121 121				121 121			警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		糠野目 12.00m	米沢市 14	
	205.3K 205.5K	八木橋 右岸	越水(溢水) 128	217 217				217 217				警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		糠野目 12.00m	米沢市 1	
	205.6K 205.7K	八木橋 右岸	越水(溢水) 129		98 98				98 98			警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		糠野目 12.00m	米沢市 1	
	205.7K 206.0K	八木橋 右岸	越水(溢水) 130	288 288				288 288				警戒巡視 ・避難誘導	(未整備)		糠野目 12.00m	米沢市 1	
	小 計				1,280 1,280	6,282 3,913	0	0	1,280 1,280	6,282 3,913	0	0					

注) 上段は評価延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

置No.10

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変更理由等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川上流																	置賜流域治水出張所
越水(溢水)				15,802 15,256	23,920 18,632			15,802 15,256	23,920 18,632								
堤体漏水				644 644	28,030 26,033			644 644	28,030 26,033								
基礎地盤漏水				0 0	16,608 2,845			0 0	16,608 2,845								
水衝・洗掘				0 0	0 0			0 0	0 0								
工作物						7	6			7	6						
合計				16,446 15,900	68,558 47,510	7	6	16,446 15,900	68,558 47,510	7	6						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

置No.11

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防		変更理由等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)		工 法 名						
				A	B	A	B	A	B	A	B							
置賜白川	0.5K 1.8K	白川 左岸	堤体漏水 131		1,220				1,220			杭打ち積土のう	(Bt4)			小出 12.00m	長井市	置賜流域治水出張所
	0.5K 1.8K	白川 左岸	基礎地盤漏水 132		1,220 0				1,220 0			釜段	(Bk3)			小出 12.00m	長井市	
	小 計				0 0	2,440 1,220	0	0	0 0	2,440 1,220	0	0						
越水(溢水)				0 0	0 0			0 0	0 0									
堤体漏水				0 0	1,220 1,220			0 0	1,220 1,220									
基礎地盤漏水				0 0	1,220 0			0 0	1,220 0									
水衝・洗掘				0 0	0 0			0 0	0 0									
工作物						0	0			0	0							
合計				0 0	2,440 1,220	0	0	0 0	2,440 1,220	0	0							

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

置No.12

河川名	距離標	地区名及び 左右岸別	評定種別及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連計画等	水防警報対象 観測所	関連市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
元宿川	0.0K 1.3K	元宿川 左岸	越水(溢水) 133	1,370 1,370				1,370 1,370				積土のう	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	川西町 2	置賜流域治水出張所
	0.0K 1.3K	元宿川 左岸	基礎地盤漏水 134		1,370 0				1,370 0			釜段	(Bk3)		糠野目 12.00m	川西町 2	
	0.0K 1.3K	元宿川 右岸	越水(溢水) 135	1,280 1,280				1,280 1,280				積土のう	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	川西町 2	
	0.0K 1.3K	元宿川 右岸	基礎地盤漏水 136		1,280 0				1,280 0			釜段	(Bk3)		糠野目 12.00m	川西町 2	
	小計				2,650 2,650	2,650 0	0 0	0 0	2,650 2,650	2,650 0	0 0						
越水(溢水)				2,650 2,650	0 0			2,650 2,650	0 0								
堤体漏水				0 0	0 0			0 0	0 0								
基礎地盤漏水				0 0	2,650 0			0 0	2,650 0								
水衝・洗掘				0 0	0 0			0 0	0 0								
工作物						0 0	0 0			0 0	0 0						
合計				2,650 2,650	2,650 0	0 0	0 0	2,650 2,650	2,650 0	0 0							

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

置No.13

河川 名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変 更 理 由 等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
誕生川	0.0K	誕生川	越水(溢水)	137	190			190				積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町	置賜 流域 治水 出張所
	0.2K	左岸			190			190							12.00m	4,7	
	0.2K	誕生川	越水(溢水)	138		95			95			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町	
	0.3K	左岸			95			95							12.00m	4,7	
	0.3K	誕生川	越水(溢水)	139	2,025			2,025				積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町	
	2.4K	左岸		2,025			2,025								12.00m	4,7	
	0.0K	誕生川	堤体漏水	140		2,310			2,310			杭打ち積土のう	(Bt4)		糠野目	川西町	
	2.4K	左岸			0			0							12.00m	4,7	
	0.4K	誕生川	高山六百石 揚水樋管	141			1			1		警戒巡視	(手動操作)		糠野目	川西町	
		左岸													12.00m	4,7	
	0.0K	誕生川	越水(溢水)	142	180			180				積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町	
	0.2K	右岸		180				180							12.00m	4,7	
	0.2K	誕生川	越水(溢水)	143		90			90			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町	
	0.3K	右岸			90			90							12.00m	4,7	
	0.3K	誕生川	越水(溢水)	144	180			180				積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町	
0.5K	右岸		180				180							12.00m	4,7		
0.5K	誕生川	越水(溢水)	145		270			270			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町		
0.8K	右岸		270				270							12.00m	4,7		
0.8K	誕生川	越水(溢水)	146	990			990				積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町		
1.9K	右岸		990				990							12.00m	4,7		
0.0K	誕生川	堤体漏水	147		1,800			1,800			月の輪 杭打ち積土のう	(Bt3,Bt4)		糠野目	川西町		
1.8K	右岸			0				0						12.00m	4,7		
1.8K	誕生川	堤体漏水	148		100			100			杭打ち積土のう	(Bt4)		糠野目	川西町		
1.9K	右岸			0				0						12.00m	4,7		
1.9K	誕生川	越水(溢水)	149		90			90			積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町		
2.0K	右岸			0				0						12.00m	4,7		
2.0K	誕生川	越水(溢水)	150	360			360				積土のう	(流下能力不足)		糠野目	川西町		
2.4K	右岸		0				0							12.00m	4,7		
1.6K	誕生川	堤体漏水	151		450			450			杭打ち積土のう	(Bt4)		糠野目	川西町		
2.4K	右岸			450			450							12.00m	4,7		
小 計				3,925 3,565	5,205 905	1	0	3,925 3,565	5,205 905	1	0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

置No.14

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変更理由等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
誕生川																	置賜流域治水出張所
	越水(溢水)			3,925 3,565	545 455			3,925 3,565	545 455								
	堤体漏水			0 0	4,660 450			0 0	4,660 450								
	基礎地盤漏水			0 0	0 0			0 0	0 0								
	水衝・洗掘			0 0	0 0			0 0	0 0								
工作物					1	0			1	0							
合計			3,925 3,565	5,205 905	1	0	3,925 3,565	5,205 905	1	0							

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

置No.15

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変 更 理 由 等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
吉野川	0.0K 1.8K	吉野川 左岸	越水(溢水) 152		1,800				1,800			積土のう	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	高畠町	置賜 流域 治水 出張所
	0.2K 1.8K	吉野川 左岸	堤体漏水 153		1,600 0				1,600 0			杭打ち積土のう	(Bt4)		糠野目 12.00m	高畠町	
	0.0K 1.8K	吉野川 右岸	越水(溢水) 154		1,800				1,800			積土のう	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	南陽市	
	0.3K 1.8K	吉野川 右岸	堤体漏水 155		1,460 0				1,460 0			杭打ち積土のう	(Bt4)		糠野目 12.00m	南陽市	
	小 計				0 0	6,660 3,600	0 0	0 0	0 0	6,660 3,600	0 0	0 0					
越水(溢水)				0 0	3,600 3,600			0 0	3,600 3,600								
堤体漏水				0 0	3,060 0			0 0	3,060 0								
基礎地盤漏水				0 0	0 0			0 0	0 0								
水衝・洗掘				0 0	0 0			0 0	0 0								
工作物						0 0	0 0			0 0	0 0						
合計				0 0	6,660 3,600	0 0	0 0	0 0	6,660 3,600	0 0	0 0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

置No.16

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変更理由等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出張所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
和田川	0.0K 2.4K	和田川 右岸	越水(溢水) 156		2,610				2,610			積土のう	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	高島町 6	置賜 流域 治水 出張所
	0.4K 2.4K	和田川 右岸	堤体漏水 157		2,210 0				2,210 0			杭打ち積土のう	(Bk3)		糠野目 12.00m	高島町 6	
	0.6K	和田川 右岸	津久茂第2 揚水樋管 158			1				1		警戒巡視	(手動操作)		糠野目 12.00m	高島町 6	
	0.9K 1.6K	和田川 左岸	越水(溢水) 159		650 650				650 650			積土のう	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	高島町 6	
	1.6K 1.8K	和田川 左岸	越水(溢水) 160		200 200				200 200			積土のう	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	高島町 6	
	1.8K 2.4K	和田川 左岸	越水(溢水) 161		600 600				600 600			積土のう	(流下能力不足)		糠野目 12.00m	高島町 6	
小 計				0 0	6,270 4,060	1 0	0 0	0 0	6,270 4,060	1 0	0 0						
越水(溢水)				0 0	4,060 4,060			0 0	4,060 4,060								
堤体漏水				0 0	2,210 0			0 0	2,210 0								
基礎地盤漏水				0 0	0 0			0 0	0 0								
水衝・洗掘				0 0	0 0			0 0	0 0								
工作物						1 0				1 0							
合計				0 0	6,270 4,060	1 0	0 0	0 0	6,270 4,060	1 0	0 0						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

置No.17

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変 更 理 由 等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
天王川	0.1K	天王川 右岸	露藤揚水樋管 162			1				1		警戒巡視	(手動操作)		糠野目 12.00m	高島町 4	置賜 流域 治水 出張所
	小 計				0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0						
越水(溢水)				0 0	0 0			0 0	0 0								
堤体漏水				0 0	0 0			0 0	0 0								
基礎地盤漏水				0 0	0 0			0 0	0 0								
水衝・洗掘				0 0	0 0			0 0	0 0								
工作物						1 0				1 0							
合計				0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	1 0							

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

置No.18

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対 策 水 防 工 法 名	変更理由等	関 連 計 画 等	水防警報 対象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川上流・誕生川・吉野川・和田川・元宿川																	置賜流域治水出張所
(置賜流域治水出張所) 越水(溢水) 計				22,377 21,471	32,125 26,747	0 0	0 0	22,377 21,471	32,125 26,747	0 0	0 0						
(置賜流域治水出張所) 堤体漏水 計				644 644	39,180 27,703	0 0	0 0	644 644	39,180 27,703	0 0	0 0						
(置賜流域治水出張所) 基礎地盤漏水 計				0 0	20,478 2,845	0 0	0 0	0 0	20,478 2,845	0 0	0 0						
(置賜流域治水出張所) 水衝・洗掘 計				0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0						
(置賜流域治水出張所) 工作物 計						10	6			10	6						
(置賜流域治水出張所) 合計				23,021 22,115	91,783 57,295	10	6	23,021 22,115	91,783 57,295	10	6						

注) 上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書(国)

様式-2-2

河川名	距離標		地区名 及 び 左右岸別	評定種別 及 び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対 象 観測所	関 連 市町村	出張所
	河口からの距離	新庄距離標			堤 防(m)		工作物(箇所)		堤 防(m)		工作物(箇所)							
					A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川	30.9	(3.4)	高屋	越水(溢水)	700				700				積土のう工	家屋箇所を対象		古口	戸沢村	最上南部流域治水出張所
	31.5	(4.0)	左岸	最－①	700				700				警戒巡視	(無堤区間)				
	40.7	(13.2)	真柄	堤体漏水		194				194			月輪工			古口	戸沢村	
	40.9	(13.4)	左岸	最－②		194				194			警戒巡視・避難誘導					
	41.1	(13.6)	真柄	堤体漏水		1,772				1,772			月輪工			古口	戸沢村	
	42.9	(15.4)	左岸	最－③		1,772				1,772			警戒巡視・避難誘導					
	43.5	(16.0)	蔵岡	越水(溢水)		314				314			積土のう工			古口	戸沢村	
	43.7	(16.2)	左岸	最－④		314				314			警戒巡視・避難誘導					
	44.9	(17.4)	蔵岡	越水(溢水)		491				491			積土のう工			古口	戸沢村	
	45.5	(18.0)	左岸	最－⑤		0				0			警戒巡視・避難誘導					
	43.7	(16.2)	蔵岡	堤体漏水		2,100				2,100			月輪工			古口	戸沢村	
	45.8	(18.3)	左岸	最－⑥		1,100				1,100			警戒巡視・避難誘導					
	43.7	(16.2)	蔵岡	基礎地盤漏水		1,200				1,200			月輪工・釜段工			古口	戸沢村	
	44.9	(17.4)	左岸	最－⑦		0				0			警戒巡視・避難誘導					
	44.9	(17.4)	蔵岡	基礎地盤漏水	1,000				1,000				月輪工・釜段工			古口	戸沢村	
	45.7	(18.2)	左岸	最－⑧	1,000				1,000				警戒巡視・避難誘導					
	45.7	(18.2)	蔵岡	基礎地盤漏水		100				100			月輪工・釜段工			古口	戸沢村	
	45.8	(18.3)	左岸	最－⑨		0				0			警戒巡視・避難誘導					
	0.2(鮭川)		金打坊	越水(溢水)	540				540				積土のう工	家屋箇所を対象		古口	戸沢村	
	47.1	(19.6)	右岸	最－⑩	540				540				警戒巡視	(無堤区間)				
	47.3	(19.8)	畑	越水(溢水)	870				870				積土のう工			堀内	新庄市	
	48.1	(20.6)	左岸	最－⑪	870				870				警戒巡視	(無堤区間)				
	49.8	(22.3)	鶴の子	越水(溢水)	60				60				積土のう工	(家屋箇所を対象)		堀内	新庄市	
	49.9	(22.4)	右岸	最－⑫	60				60				警戒巡視					
50.1	(22.6)	鶴の子	越水(溢水)	最－⑬	1,262			1,262				積土のう工	(一連区間での評価)		堀内	新庄市		
52.1	(24.6)	右岸	越水(溢水)	最－⑬	1,262			1,262				警戒巡視・避難誘導	(一連区間での評価)					
52.3	(24.8)	作の巻	堤体漏水	最－⑭		294			294			積土のう工			堀内	大蔵村		
53.6	(26.1)	左岸	最－⑭		294				294			警戒巡視・避難誘導						
53.3	(25.8)	作の巻	基礎地盤漏水	最－⑮		79			0			月輪工・釜段工	令和6年7月豪雨で漏水発生		堀内	大蔵村		
53.4	(25.9)	左岸	最－⑮		0				0			警戒巡視・避難誘導						
52.8	(25.3)	清水	基礎地盤漏水	最－⑯		50			50			月輪工・釜段工			堀内	大蔵村		
52.9	(25.4)	右岸	最－⑯		50				50			警戒巡視・避難誘導						
小 計					4,432	7,124	0	0	4,432	7,045	0	0						
					4,432	4,254			4,432	4,254								

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書(国)

様式-2-2

河川名	距離標		地区名 及 び 左右岸別	評定種別 及 び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対 象 観測所	関 連 市町村	出張所
	河口からの距離	新庄距離標			堤 防(m)		工作物(箇所)		堤 防(m)		工作物(箇所)							
					A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川	52.9	(25.4)	清水	基礎地盤漏水		50				50			月輪工・釜段工			堀内	大蔵村	最上南部流域治水出張所
	53.0	(25.5)	右岸	最－⑰		50				50			警戒巡視・避難誘導					
	53.0	(25.5)	清水	基礎地盤漏水		2,675				2,675			月輪工・釜段工			堀内	大蔵村	
	55.9	(28.4)	右岸	最－⑱		2,575				2,575			警戒巡視・避難誘導					
	55.8	(28.3)	清水	越水(溢水)	100				100				積土のう工	(流下能力)		堀内	大蔵村	
	55.9	(28.4)	右岸	最－⑲	100				100				警戒巡視・避難誘導					
	54.9	(27.4)	白須賀	越水(溢水)	250				250				積土のう工	(家屋箇所を対象)		堀内	大蔵村	
	54.9	(27.4)	左岸	最－⑳	250				250				警戒巡視	(無堤区間)				
	55.2 57.6	(27.7) (30.1)	白須賀 左岸	越水(溢水)	162				162				積土のう工	(一連区間での評価)		堀内	大蔵村	
				最－㉑	162				162				警戒巡視・避難誘導					
				越水(溢水)		1,547			1,547			積土のう工	(一連区間での評価)					
				最－㉑		1,547			1,547			警戒巡視・避難誘導						
				堤体漏水		1,709				1,709			月輪工			堀内		
				最－㉑		0			0			警戒巡視・避難誘導						
	56.9	29.4	サス崎	越水(溢水)	671				671				積土のう工	(無堤区間)		堀内	大蔵村	
	57.6	(30.1)	右岸	最－㉒	671				671				警戒巡視					
	58.0	30.5	烏川	越水(溢水)	200				200				積土のう工	(家屋箇所を対象)		堀内	大蔵村	
	58.2	(30.7)	左岸	最－㉓	200				200				警戒巡視	(無堤区間)				
	58.5	31.0	烏川	越水(溢水)	100				100				積土のう工	(家屋箇所を対象)		堀内	大蔵村	
	58.6	(31.1)	左岸	最－㉔	100				100				警戒巡視	(無堤区間)				
59.8	(32.3)	本堀内	越水(溢水)		746				746			積土のう工			堀内	舟形町		
60.5	(33.0)	左岸	最－㉕		746				746			警戒巡視・避難誘導						
60.7 61.1	(33.2) (33.6)	富田 右岸	越水(溢水)		390				390			積土のう工			堀内	舟形町		
			最－㉖		390				390			警戒巡視・避難誘導						
			堤体漏水		390				390			月輪工						
61.2 61.3	(33.7) (33.8)	堀内 左岸	基礎地盤漏水		390				390			月輪工・釜段工	堤防詳細点検結果 基盤漏水の恐れ		堀内	舟形町		
			最－㉖		0				0			警戒巡視・避難誘導						
			越水(溢水)	90				90				積土のう工	(家屋箇所を対象)					
			最－㉗	90				90				警戒巡視・避難誘導			堀内			
			堤体漏水	90				90				月輪工						
			最－㉗	0				0				警戒巡視・避難誘導						
小 計					1,663 1,573	7,897 5,308	0 0	0 0	1,663 1,573	7,897 5,308	0 0	0 0						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書(国)

様式-2-2

河川名	距離標		地区名 及 び 左右岸別	評定種別 及 び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対 象 観測所	関 連 市町村	出張所
	河口からの 距離	新庄距離標			堤 防(m)		工作物(箇所)		堤 防(m)		工作物(箇所)							
					A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川	61.44	(33.90)	堀内・太郎野 左右岸	堀内橋 最－㉔				1				1	警戒巡視・避難誘導			堀内	舟形町	最上川流域治水出張所
	61.4 62.1	(33.9) (34.6)	堀内 左岸	越水(溢水) 最－㉕		745 745				745 745			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	舟形町	
	62.1 62.1	(34.6) (34.6)	堀内 左岸	越水(溢水) 最－㉖	70 70				70 70				積土のう工 警戒巡視	(家屋箇所を対象)		堀内	舟形町	
	64.5 64.9	(37.0) (37.4)	実栗屋 左岸	越水(溢水) 最－㉗	288 288				288 288				積土のう工 警戒巡視	(無堤区間)		堀内	舟形町	
				越水(溢水) 最－㉘		149 149				149 149			積土のう工 警戒巡視	(無堤区間)				
小 計					358 358	894 894	0 1	1	358 358	894 894	0 1	1						
最上川			合計		6,453 6,363	15,915 10,456	0 1	1	6,453 6,363	15,836 10,456	0 1	1						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書(国)

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及 び 左右岸別	評定種別 及 び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対 象 観測所	関 連 市町村	出張 所
				堤 防(m)		工作物(箇所)		堤 防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
最上小国川	0.0 2.5	富田 左岸	基礎地盤漏水 最－③②		2,500 2,500				2,500 2,500			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導			堀内	舟形町	最上小国川出張所
	0.0 1.0	富田 左岸	越水(溢水) 最－③③		926 0				926 0			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	舟形町	
	1.4 2.7	白山 右岸	基礎地盤漏水 最－③④		1,228 1,228				1,228 1,228			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果(堤体・ 基盤漏水の恐れ)		堀内	舟形町	
	1.5 2.5	富田 左岸	堤体漏水 最－③⑤		1,021 0				1,021 0			月輪工 警戒巡視・避難誘導			堀内	舟形町	
小 計				0 0	5,675 3,728	0 0	0 0	0 0	5,675 3,728	0 0	0 0						
最上小国川		合計		0 0	5,675 3,728	0 0	0 0	0 0	5,675 3,728	0 0	0 0						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書(国)

様式-2-2

河川名	距離標		地区名 及 び 左右岸別	評定種別 及 び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対 象 観測所	関 連 市町村	出張 所
	河口から の距離	新庄距 離標			堤 防(m)		工作物(箇所)		堤 防(m)		工作物(箇所)							
					A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川	69.3 70.1	(41.8) (42.6)	毒沢 左岸	越水(溢水) 大－①		557 557				557 557			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	尾花沢市	大石田出張所
	69.93	(42.39)	毒沢・大海平 左右岸	猿羽根大橋 大－②			1				1		警戒巡視・避難誘導			堀内	尾花沢市	
	73.1 75.7	(45.6) (48.2)	大向 左岸	越水(溢水) 大－③		1,923 1,923				1,923 1,923			積土のう工 警戒巡視・避難誘導	(流下能力)		堀内	尾花沢市	
				基礎地盤漏水 大－③		1,923 0				1,923 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果 堤体漏水の恐れ				
	74.5 74.8	(47.0) (47.3)	名木沢 右岸	越水(溢水) 大－④	299 299				299 299				積土のう工 警戒巡視	(無堤区間)		堀内	尾花沢市	
	74.82	(47.28)	名木沢 左右岸	舟戸大橋 大－⑤				1				1	警戒巡視・避難誘導	(流下能力)		堀内	尾花沢市	
	75.6 76.4	(48.1) (48.9)	芦沢 右岸	越水(溢水) 大－⑥		853 853				853 853			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	尾花沢市	
				基礎地盤漏水 大－⑥		853 0				853 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果 堤体漏水の恐れ				
	75.7 77.1	(48.2) (49.6)	白鷺 左岸	越水(溢水) 大－⑦		1,248 1,248				1,248 1,248			積土のう工 警戒巡視・避難誘導	(流下能力)		堀内	大石田町	
	78.9 79.5	(51.4) (52.0)	大浦 左岸	越水(溢水) 大－⑧	23 23				23 23				積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
				越水(溢水) 大－⑧		663 663				663 663			積土のう工 警戒巡視・避難誘導					
				堤体漏水 大－⑧		686 0				686 0			月輪工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果 裏法すべり破壊の恐れ				
	79.74	(52.20)	大浦・駒籠 左右岸	大浦橋 大－⑨				1				1	警戒巡視・避難誘導	(流下能力)		堀内	大石田町	
	小 計					322 322	8,706 5,244	1 2		322 322	8,706 5,244	1 2						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書(国)

様式-2-2

河川名	距離標		地区名 及 び 左右岸別	評定種別 及 び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対 象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
	河口から の距離	新庄距 離標			堤 防(m)		工作物(箇所)		堤 防(m)		工作物(箇所)							
					A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川	79.7	(52.2)	駒籠 右岸	越水(溢水) 大－⑩	410				410				積土のう工 警戒巡視	(家屋箇所を対象) (無堤区間)		堀内	大石田町	大石田出張所
	80.2	(52.7)			410				410							堀内	大石田町	
	80.0	(52.5)	川前 左岸	越水(溢水) 大－⑪	556				556				積土のう工 警戒巡視	(家屋箇所を対象) (無堤区間)		堀内	大石田町	
	80.7	(53.2)			556				556							堀内	大石田町	
	80.8	(53.3)	川前 左岸	越水(溢水) 大－⑫		1,670				1,670			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
	82.7	(55.2)			1,670				1,670							堀内	大石田町	
	80.8	(53.3)	川前 左岸	基礎地盤漏水 大－⑬		400				400			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
	81.2	(53.7)			0				0							堀内	大石田町	
	81.9	(54.4)	川前 左岸	基礎地盤漏水 大－⑭		200				200			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
	82.1	(54.6)			0				0							堀内	大石田町	
	82.5	(55.0)	川前 左岸	堤体漏水 大－⑮		200				200			月輪工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
	82.7	(55.2)			0				0									
	80.9	(53.4)	海谷 右岸	越水(溢水) 大－⑯	150				150				積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
	81.1	(53.6)			150				150							堀内	大石田町	
	81.1	(53.6)	海谷 右岸	越水(溢水) 大－⑰		1,161				1,161			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
	82.1	(54.6)			1,161				1,161							堀内	大石田町	
	80.9	(53.4)	海谷 右岸	堤体漏水 大－⑱		400				400			月輪工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町	
81.3	(53.8)			0				0										
			基礎地盤漏水 大－⑱		400				400			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導						
				0				0										
81.5	(54.0)	海谷 右岸	堤体漏水 大－⑲		408				408			月輪工 警戒巡視・避難誘導			堀内	大石田町		
81.8	(54.3)			0				0										
			基礎地盤漏水 大－⑲		408				408			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導						
				0				0										
82.5	(55.0)	豊田 右岸	越水(溢水) 大－⑳		444				444			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町		
82.9	(55.4)			444				444										
82.6	(55.1)	豊田 右岸	堤体漏水 大－㉑		300				300			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町		
82.9	(55.4)			0				0										
			基礎地盤漏水 大－㉑		300				300			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果 基盤漏水の恐れ					
				0				0										
82.65	(55.11)	川前・豊田 左右岸	亀井田橋 大－㉒				1				1	警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町		
小 計					1,116	6,491	0	1	1,116	6,491	0	1						
					1,116	3,275			1,116	3,275								

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書(国)

様式-2-2

河川名	距離標		地区名 及 び 左右岸別	評定種別 及 び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対 象 観測所	関 連 市町村	出張 所
	河口から の距離	新庄距 離標			堤 防(m)		工作物(箇所)		堤 防(m)		工作物(箇所)							
					A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川	83.3	(55.8)	豊田	越水(溢水)	650				650				積土のう工	(流下能力)		大石田	大石田町	大石田出張所
	83.7	(56.2)	右岸	大－㉓	650				650				警戒巡視	(無堤区間)				
	84.1	(56.6)	大石田	越水(溢水)		2,808				2,808			積土のう工			大石田	大石田町	
	86.9	(59.4)	右岸	大－㉔		2,798				2,798			警戒巡視・避難誘導					
	84.6	(57.1)	黒滝	越水(溢水)	180				180				積土のう工	(家屋箇所を対象)		大石田	大石田町	
	84.8	(57.3)	左岸	大－㉕	180				180				警戒巡視	(無堤区間)				
	85.02	(57.48)	黒滝・大石田 左右岸	黒滝橋				1				1	警戒巡視・避難誘導	(流下能力)		大石田	大石田町	
				大－㉖														
	85.5	(58.0)	横山	越水(溢水)		2,195				2,195			積土のう工	(一連区間での評価)		大石田	大石田町	
	87.9	(60.4)	左岸	大－㉗		1,721				1,721			警戒巡視・避難誘導					
	86.6	(59.1)	横山	基礎地盤漏水	20				20				月輪工・釜段工	令和2年7月豪雨で漏水発		大石田	大石田町	
	86.7	(59.2)	左岸	大－㉘	20				20				警戒巡視・避難誘導					
	86.7	(59.2)	大石田 右岸	越水(溢水)	10				10				積土のう工	(大石田大橋)		大石田	大石田町	
				大－㉙	10				10				警戒巡視・避難誘導					
86.74	(59.20)	大石田 左右岸	大石田大橋			1				1		警戒巡視・避難誘導	(桁下高不足)		大石田	大石田町		
			大－㉚															
86.7	(59.2)	横山 左岸	越水(溢水)	10				10				積土のう工	(大石田大橋)		大石田	大石田町		
			大－㉛	10				10				警戒巡視・避難誘導						
87.1	(59.6)	今宿	越水(溢水)		1,283				1,283			積土のう工			大石田	大石田町		
88.5	(61.0)	右岸	大－㉜		1,283				1,283			警戒巡視・避難誘導						
87.3	(59.8)	横山	越水(溢水)	444				444				積土のう工			大石田	大石田町		
87.7	(60.2)	左岸	大－㉝	444				444				警戒巡視・避難誘導						
小 計					1,314	6,286	1	1	1,314	6,286	1	1						
					1,314	5,802			1,314	5,802								
最上川			合計		2,752	21,483	2	4	2,752	21,483	2	4						
					2,752	14,321			2,752	14,321								

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書(国)

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及 び 左右岸別	評定種別 及 び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対 象 観測所	関 連 市町村	出張 所
				堤 防(m)		工作物(箇所)		堤 防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
丹 生 川	0.0 0.8	豊田 左岸	越水(溢水) 大－③④		674 674				674 674			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	大 石 田 出 張 所
	0.0 0.1	豊田 左岸	堤体漏水 大－③⑤		100 0				100 0			月輪工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
			基礎地盤漏水 大－③⑤		100 0				100 0			積土のう工 警戒巡視・避難誘導					
	0.3 1.9	豊田 左岸	堤体漏水 大－③⑥		1,600 1,226				1,600 1,226			月輪工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
			基礎地盤漏水 大－③⑥		1,600 0				1,600 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導					
	0.0 0.8	豊田 右岸	越水(溢水) 大－③⑦		937 937				937 937			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
	0.0 0.7	豊田 右岸	堤体漏水 大－③⑧		700 0				700 0			月輪工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
			基礎地盤漏水 大－③⑧		700 0				700 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導					
	0.9 1.8	豊田 右岸	堤体漏水 大－③⑨		900 900				900 900			月輪工 警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町	
			基礎地盤漏水 大－③⑨		900 0				900 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導					
1.00	豊田	すいか橋 大－④⑩				1				1	警戒巡視・避難誘導			大石田	大石田町		
小 計				0 0	8,211 3,737	0 1		0 0	8,211 3,737	0 1							
丹生川		合計		0 0	8,211 3,737	0 1		0 0	8,211 3,737	0 1							

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書(国)

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及 び 左右岸別	評定種別 及 び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対 象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤 防(m)		工作物(箇所)		堤 防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
鯉川	1.6 3.0	岩清水 左岸	堤体漏水 鯉一①		1,400 1,400				1,400 1,400			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	鯉川出張所
	2.4 2.6	岩清水 左岸	基礎地盤漏水 鯉一②		203 0				0 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	令和6年7月豪雨で漏水発生		真木	戸沢村	
	2.6 2.8	津谷 右岸	越水(溢水) 鯉一③		188 100				188 100			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
	2.63	岩清水・津谷 左右岸	鯉川橋梁 鯉一④				1				1	警戒巡視・避難誘導 警戒巡視・避難誘導	(流下能力)		真木	戸沢村	
	2.7 2.9	津谷 右岸	基礎地盤漏水 鯉一⑤	150 150				150 150				月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	(旧川跡、H10.6実績)		真木	戸沢村	
	2.8 4.0	岩清水 左岸	越水(溢水) 鯉一⑥		867 733				867 733			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
	2.89	岩清水・津谷 左右岸	岩津橋 鯉一⑦				1				1	警戒巡視・避難誘導	(流下能力)		真木	戸沢村	
	3.4 3.8	岩清水 左岸	堤体漏水 鯉一⑧		244 0				244 0			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
	3.6 5.6	名高 右岸	越水(溢水) 鯉一⑨		1,532 1,532				1,532 1,532			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
川	5.25	名高・河の口 左右岸	戸沢橋 鯉一⑩				1				1	警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
	5.6 6.6	松坂 右岸	越水(溢水) 鯉一⑪		1,089 1,089				1,089 1,089			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
	6.4 6.9	向松坂 右岸	堤体漏水 鯉一⑫		500 500				500 500			月輪工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果 堤体漏水すべりの恐れ		真木	戸沢村	
	8.55	米・松坂 左右岸	米坂橋 鯉一⑬				1				1	警戒巡視・避難誘導			真木	戸沢村	
	9.2 12.0	向居 右岸	堤体漏水 鯉一⑭		2,800 2,800				2,800 2,800			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真木	鯉川村	
	9.3 11.6	向居 右岸	越水(溢水) 鯉一⑮		1,888 0				1,888 0			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	鯉川村	
	小 計			150 150	10,711 8,154	0	4	150 150	10,508 8,154	0	4						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書(国)

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及 び 左右岸別	評定種別 及 び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対 象 観測所	関 連 市町村	出張所	
				堤 防(m)		工作物(箇所)		堤 防(m)		工作物(箇所)								
				A	B	A	B	A	B	A	B							
鮭川	10.7 11.2	川口 左岸	越水(溢水) 鮭一⑮		906 856				906 856			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	鮭川村	鮭川出張所	
			堤体漏水 鮭一⑮		1,016 110				1,016 110			月輪工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果					
	10.7 10.8	川口 左岸	基礎地盤漏水 鮭一⑰	50 50				50 50			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	(旧川跡、S57.7実績)		真木	鮭川村			
	10.8 11.2	川口 左岸	基礎地盤漏水 鮭一⑱		1,016 0				1,016 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果		真木	鮭川村		
	11.3 0.5(泉田川)	川口 左岸	堤体漏水 鮭一⑲		502 502				502 502			月輪工 警戒巡視・避難誘導	堤防詳細点検結果 裏法すべり破壊の恐れ		真木	鮭川村		
			越水(溢水) 鮭一⑳		652 300				652 300			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	鮭川村		
	11.81	向居・上大洲 左右岸	向居橋 鮭一㉑				1				1	警戒巡視・避難誘導			真木	鮭川村		
	13.40 13.62	庭月 左岸	水衝・洗掘 鮭一㉒		0 0				190 190			ブロック張工 警戒巡視・避難誘導	令和5年7月発生災の復旧 工事により解消		真木	鮭川村		
	13.9 14.0	観音寺 右岸	越水(溢水) 鮭一㉒		50 50				50 50			積土のう工 警戒巡視・避難誘導	(H21施工)		真木	鮭川村		
	14.12	庭月・観音寺 左右岸	鮭川橋 鮭一㉓				1				1	警戒巡視・避難誘導	(桁下高不足)		真木	鮭川村		
	15.0 15.6	観音寺 右岸	越水(溢水) 鮭一㉔		606 606				606 606			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真木	鮭川村		
			堤体漏水 鮭一㉕		938 332				938 332			月輪工 警戒巡視・避難誘導	(H21施工)		真木	鮭川村		
	16.0 16.1	観音寺 右岸	越水(溢水) 鮭一㉖		130 130				130 130			積土のう工 警戒巡視・避難誘導	家屋箇所を対象 (H23施工)		真木	鮭川村		
			堤体漏水 鮭一㉖		130 0				130 0			月輪工 警戒巡視・避難誘導	家屋箇所を対象 (H23施工)					
	小 計				50 50	5,946 2,886	0	2	50 50	6,136 3,076	0	2						
	鮭 川 合計				200 200	16,657 11,040	0	6	200 200	16,644 11,230	0	6						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書(国)

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及 び 左右岸別	評定種別 及 び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対 象 観測所	関 連 市町村	出張 所
				堤 防(m)		工作物(箇所)		堤 防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
真室川	0.0 1.3	木の下 右岸	堤体漏水 鯉一②⑦		1,330				1,330			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真室川	真室川町	鯉川出張所
			基礎地盤漏水 鯉一②⑦		1,330 0				1,330 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	(S50.8破堤跡)				
	1.2 1.6	木の下 右岸	越水(溢水) 鯉一②⑧		368 238				368 238			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真室川	真室川町	
			越水(溢水) 鯉一②⑨		245 245				245 245			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			真室川	真室川町	
	1.1 3.2	真室川 左岸	堤体漏水 鯉一③⑩		2,100 1,855				2,100 1,855			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真室川	真室川町	
			基礎地盤漏水 鯉一③⑩		2,100 0				2,100 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	(S50.8破堤跡) (H12側帯施工)				
	1.4 1.9	木の下 右岸	堤体漏水 鯉一③⑪		522 385				522 385			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真室川	真室川町	
			基礎地盤漏水 鯉一③⑪		522 0				522 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導	(S50.8破堤跡)				
	2.0 2.3	木の下 右岸	堤体漏水 鯉一③⑫		256 256				256 256			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真室川	真室川町	
			基礎地盤漏水 鯉一③⑫		256 0				256 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導					
	2.7 2.9	木の下 右岸	越水(溢水) 鯉一③⑬	160 160				160 160				積土のう工 警戒巡視	家屋箇所を対象 (無堤区間)		真室川	真室川町	
			堤体漏水 鯉一③⑭		650 650				650 650			月輪工 警戒巡視・避難誘導			真室川	真室川町	
	4.1 4.7	上高沢 右岸	基礎地盤漏水 鯉一③⑭		650 0				650 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導					
	小 計				160 160	10,329 4,959	0 0	0 0	160 160	10,329 4,959	0 0	0 0					
真室川	合計			160 160	10,329 4,959	0 0	0 0	160 160	10,329 4,959	0 0	0 0						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書(国)

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及 び 左右岸別	評定種別 及 び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対 象 観測所	関 連 市町村	出張所
				堤 防(m)		工作物(箇所)		堤 防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
金 山 川	0.0 0.2	安久土 右岸	堤体漏水 鮭一③⑤		200				200			月輪工 警戒巡視・避難誘導			平岡橋	真室川町	鮭 川 出 張 所
			基礎地盤漏水 鮭一③⑤		200 0				200 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導					
	0.8 1.6	新田平岡 左岸	越水(溢水) 鮭一③⑥		414 0				414 0			積土のう工 警戒巡視・避難誘導	(一連区間での評価)		平岡橋	真室川町	
			堤体漏水 鮭一③⑦	829 829				829 829			月輪工 警戒巡視・避難誘導			平岡橋	真室川町		
	0.8 2.1	新田平岡 左岸	水衝・洗掘 鮭一③⑧		1,202 0				1,202 0			木流し工 警戒巡視・避難誘導	(堤防総点検より)		平岡橋	真室川町	
			堤体漏水 鮭一③⑨		399 399				399 399			月輪工 警戒巡視・避難誘導			平岡橋	真室川町	
	2.2 3.2	平岡 右岸	堤体漏水 鮭一④⑩		1,000 1,000				1,000 1,000			月輪工 警戒巡視・避難誘導			平岡橋	真室川町	
			基礎地盤漏水 鮭一④⑩		1,000 0				1,000 0			月輪工・釜段工 警戒巡視・避難誘導					
	2.5 3.0	平岡 右岸	水衝・洗掘 鮭一④⑪		460 0				460 0			木流し工 警戒巡視・避難誘導	(堤防総点検より)		平岡橋	真室川町	
			越水(溢水) 鮭一④⑫		777 777				777 777			積土のう工 警戒巡視・避難誘導			平岡橋	金山町	
小 計				829 829	5,652 2,376	0 0	0 0	829 829	5,652 2,376	0 0	0 0						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書(国)

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及 び 左右岸別	評定種別 及 び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工 法 名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対 象 観測所	関 連 市町村	出 張 所
				堤 防(m)		工作物(箇所)		堤 防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
金 山 川	4.00	凝山	水衝・洗掘		120				120			木流し工	(H12堤防総点検より)		平岡橋	金山町	鮭 川 出 張 所
	4.12	右岸	鮭一(43)		0				0			警戒巡視・避難誘導					
	4.14	凝山	水衝・洗掘		320				320			木流し工	(H12堤防総点検より)		平岡橋	金山町	
	4.70	右岸	鮭一(44)		211				211			警戒巡視・避難誘導					
	5.6	凝山	越水(溢水)		196				196			積土のう工			平岡橋	金山町	
	5.8	右岸	鮭一(45)		196				196			警戒巡視・避難誘導					
	7.0	凝山	水衝・洗掘		860				860			木流し工	(H12堤防総点検より)		平岡橋	金山町	
	7.8	右岸	鮭一(46)		860				860			警戒巡視・避難誘導					
川																	出 張 所
小 計				0	1,496	0	0	0	1,496	0	0						
				0	1,267			0	1,267								
金山川		合計		829	7,148	0	0	829	7,148	0	0						
				829	3,643			829	3,643								

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号	令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張 所等
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川	2.6+77～ 11.0+179	宮野浦、九木原、落野目、 新堀、榎木 左岸	越水(溢水)	1		9,540			9,540			積土のう工等 警戒巡視・避難誘導			下瀬	酒田市 庄内町	酒田
	4.0+150～ 4.3	九木原 左岸	堤体漏水	2		150 0			150 0			釜段工 月の輪工			下瀬	酒田市	
	5.0+200	両羽橋 (下り)	工作物	3				1			1	(注意監視)	流下能力不足 ※上下線分離		下瀬	酒田市	
	5.0+200	両羽橋 (上り)	工作物	4				1			1	(注意監視)	流下能力不足 ※上下線分離		下瀬	酒田市	
	7.4～ 8.4	新堀 左岸	堤体漏水	5		1,000 0			1,000 0			釜段工 月の輪工			下瀬	酒田市	
	8.4+120～ 10.4+100	新堀 左岸	堤体漏水	6		1,980 0			1,980 0			釜段工 月の輪工			下瀬	酒田市	
	10.6+210	最上第2橋梁 (下り)	工作物	7				1			1	(注意監視)	流下能力不足 ※上下線分離		下瀬	庄内町	
	10.6+210	最上第2橋梁 (上り)	工作物	8				1			1	(注意監視)	桁下余裕高不足 ※上下線分離		下瀬	庄内町	酒田 飽海
	10.8+150	庄内大橋	工作物	9				1			1	(注意監視)	桁下余裕高不足		臼ヶ沢	庄内町	
	13.2+100～ 14.4+100	榎島 左岸	堤体漏水	10		1,200 1,200			1,200 1,200			釜段工 月の輪工			臼ヶ沢	庄内町	酒田
	14.6	庄内橋	工作物	11				1			1	(注意監視)	桁下余裕高不足		臼ヶ沢	酒田市 庄内町	酒田 飽海
	17.8～ 18.4+100	向小出、沢新田 左岸	堤体漏水	12		700 700			700 700			釜段工 月の輪工			臼ヶ沢	庄内町	飽海
	17.8～ 18.4+100	向小出、沢新田 左岸	基礎地盤 漏水	13		700 0			700 0			釜段工 月の輪工			臼ヶ沢	庄内町	
左岸計					0 0	15,270 11,440	0 0	6 0	15,270 11,440	0 0	6 0						

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長
注) 関連市町村の白抜き文字箇所は危険箇所

酒田:(仮称)酒田地区最上川管理室
飽海:飽海出張所

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評定種別 及び 図面番号		令和7年度評定				令和6年度評定				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張 所等
					堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
					A	B	A	B	A	B	A	B						
最上川	3.0+183～ 5.6+36	中瀬、大宮 右岸	越水(溢水)	14		2,520				2,520			積土のう工等 警戒巡視・避難誘導			下瀬	酒田市	酒田
	4.0～ 5.2+60	中瀬 右岸	堤体漏水	15		1,260 0				1,260 0			釜段工 月の輪工			下瀬	酒田市	
	6.8+78～ 9.2+233	大宮、砂越 右岸	越水(溢水)	16		2,930 2,930				2,930 2,930			積土のう工等 警戒巡視・避難誘導			下瀬	酒田市	
	7.8～ 9.2+100	大宮、砂越 右岸	堤体漏水	17		1,500 0				1,500 0			釜段工 月の輪工			下瀬	酒田市	
	10.2+115～ 11.8+44	砂越、飛鳥 右岸	越水(溢水)	18		1,650 1,650				1,650 1,650			積土のう工等 警戒巡視・避難誘導			下瀬	酒田市	酒田 飽海
	17.8+100～ 18.2+100	山寺 右岸	堤体漏水	19		400 400				400 400			釜段工 月の輪工			臼ヶ沢	酒田市	飽海
	21.4+100～ 21.6	大川渡 右岸	堤体漏水	20		100 100				100 100			釜段工 月の輪工			臼ヶ沢	酒田市	
	23.4～ 23.8+50	大川渡 右岸	基礎地盤 漏水	21		450 450				450 450			釜段工 月の輪工			臼ヶ沢	酒田市	
	右岸計					0 0	10,810 8,050	0 0	0 0	0 0	10,810 8,050	0 0	0 0					
	最上川 合計					0 0	26,080 19,490	0 6	0 0	0 0	26,080 19,490	0 6	6					
京田川	2.8+70～ 5.2	坂野辺 左岸	堤体漏水	22		2,330 2,330				2,330 2,330			釜段工 月の輪工			広田	酒田市	酒田
	3.0	出羽大橋 京田川架橋部(下り)	工作物	23				1				1	(注意監視)	流下能力不足 ※上下線分離		広田	酒田市	
	3.0	出羽大橋 京田川架橋部(上り)	工作物	24				1				1	(注意監視)	流下能力不足 ※上下線分離		広田	酒田市	
	3.2+177～ 5.0+212	坂野辺 左岸	越水(溢水)	25		1,940 0				1,940 0			積土のう工等 警戒巡視・避難誘導			広田	酒田市	
	京田川 合計					0 0	4,270 2,330	0 2	0 0	0 0	4,270 2,330	0 2	2					
最上川下流 総計						0 0	30,350 21,820	0 8	0 0	0 0	30,350 21,820	0 8	8					

注) 堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長
注) 関連市町村の白抜き文字箇所は危険箇所

酒田:(仮称)酒田地区最上川管理室
飽海:飽海出張所

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評価種別 及び 図面番号		令和7年度評価				令和6年度評価				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張 所等
					堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
					A	B	A	B	A	B	A	B						
赤川	3.0+204～ 11.2	成田、猪子、青山、湯野沢 左岸	越水(溢水)	1		8,130 6,800				8,130 6,800			積土のう工等 警戒巡視・避難 誘導			浜中 羽黒橋	鶴岡市 三川町	赤川
	5.6+50	おばこ大橋	工作物	2				1				1	(注意監視)	流下能力不足		浜中	酒田市 三川町	
	7.2+10	両田川橋	工作物	3			1				1		(注意監視)	流下能力不足		浜中	三川町	
	9.8+40	田田大橋	工作物	4			1				1		(注意監視)	流下能力不足		浜中	三川町	
	11.2～ 12.6	湯野沢、文下 左岸	越水(溢水)	5	1,400 1,400				1,400 1,400				積土のう工等 警戒巡視・避難 誘導			羽黒橋	鶴岡市	
	11.8+180	蛾眉橋	工作物	6			1				1		(注意監視)	桁下余裕高不足		羽黒橋	鶴岡市 三川町	
	12.0	蛾眉歩道橋	工作物	7			1				1		(注意監視)	流下能力不足		羽黒橋	鶴岡市 三川町	
	12.6～ 17.2+102	文下、道形、大宝寺 左岸	越水(溢水)	8		4,420 4,420				4,420 4,420			積土のう工等 警戒巡視・避難 誘導			羽黒橋	鶴岡市	
	16.0～ 17.6	道形、大宝寺 左岸	基礎地盤 漏水	9		1,600 1,600				1,600 1,600			釜段工 月の輪工			羽黒橋	鶴岡市	
	16.0～ 17.0+100	道形、大宝寺 左岸	堤体漏水	10		1,100 0				1,100 0			釜段工 月の輪工			羽黒橋	鶴岡市	
	16.6+40	赤川橋梁	工作物	11				1				1	(注意監視)	流下能力不足		羽黒橋	鶴岡市	
	16.8+170	三川橋	工作物	12				1				1	(注意監視)	流下能力不足		羽黒橋	鶴岡市	
	20.2+100～ 20.6	我老林 左岸	堤体漏水	13		300 100				300 100			釜段工 月の輪工			羽黒橋	鶴岡市	
	20.4～ 21.0	我老林 左岸	越水(溢水)	14		600 600				600 600			積土のう工等 警戒巡視・避難 誘導			羽黒橋	鶴岡市	
	23.4+50	黒川橋	工作物	15				1				1	(注意監視)	桁下余裕高不足 ※撤去工事中(R5～R7)		熊出	鶴岡市	
小計					1,400 1,400	16,150 13,520	4 0	4 0	1,400 1,400	16,150 13,520	4 0	4 0						
左岸計					1,400 1,400	16,150 13,520	4 4	4 4	1,400 1,400	16,150 13,520	4 4	4 4						

注) 堤防の上段は評価延長、下段は重複を除いた延長
注) 関連市町村の白抜き文字箇所は危険箇所

令和7年度 重要水防箇所別調書

様式-2-2

河川名	距離標	地区名 及び 左右岸別	評価種別 及び 図面番号	令和7年度評価				令和6年度評価				対策水防 工法名	変更理由等	関連 計画 等	水防警報 対象 観測所	関連 市町村	出張 所等
				堤防(m)		工作物(箇所)		堤防(m)		工作物(箇所)							
				A	B	A	B	A	B	A	B						
赤川	3.2+97～ 6.4	黒森、押切 右岸	越水(溢水) 16		3,380 3,380				3,380 3,380			積土のう工等 警戒巡視・避難 誘導			浜中 羽黒橋	酒田市 三川町	赤川
	6.4～ 8.4	押切、対馬 右岸	越水(溢水) 17	2,380 2,380				2,380 2,380			積土のう工等 警戒巡視・避難 誘導			浜中	三川町		
	8.0+100～ 9.0+100	対馬 右岸	基礎地盤 漏水 18		1,000 0				1,000 0			釜段工 月の輪工			浜中	三川町	
	8.4～ 11.0	対馬、横山 右岸	越水(溢水) 19		2,470 2,470				2,470 2,470			積土のう工等 警戒巡視・避難 誘導			浜中	三川町	
	11.0～ 12.0	横山、助川 右岸	越水(溢水) 20	880 880				880 880			積土のう工等 警戒巡視・避難 誘導			浜中 羽黒橋	三川町		
	12.0～ 17.2+75	助川、大半田、地蔵俣 右岸	越水(溢水) 21		5,180 5,180				5,180 5,180			積土のう工等 警戒巡視・避難 誘導			浜中 羽黒橋	三川町 鶴岡市	
	15.6～ 16.0	大半田 右岸	基礎地盤 漏水 22		400 0				400 0			釜段工 月の輪工			羽黒橋	鶴岡市	
	18.0～ 18.8+100	地蔵俣、松尾 右岸	基礎地盤 漏水 23		900 900				900 900			釜段工 月の輪工			羽黒橋	鶴岡市	
	20.2+109 21.4+100	松尾、馬渡 右岸	基礎地盤 漏水 24		1,191 1,191				1,191 1,191			釜段工 月の輪工			羽黒橋	鶴岡市	
	20.2+100 20.4+150	松尾、馬渡 右岸	堤体漏水 25		250 0				250 0			釜段工 月の輪工			羽黒橋	鶴岡市	
	小計				3,260 3,260	14,771 13,121	0 0	0 0	3,260 3,260	14,771 13,121	0 0	0 0					
	右岸計				3,260 3,260	14,771 13,121	0 0	0 0	3,260 3,260	14,771 13,121	0 0	0 0					
	赤川 合計				4,660 4,660	30,921 26,641	4 4	4 4	4,660 4,660	30,921 26,641	4 4	4 4					
大山川	0.2+150～ 2.5	大山川 左岸	越水(溢水) 26		2,200 2,200				2,200 2,200			積土のう工等 警戒巡視・避難 誘導			浜中	酒田市	赤川
	0.2～ 2.5	大山川 右岸	越水(溢水) 27		2,300 2,300				2,300 2,300			積土のう工等 警戒巡視・避難 誘導			浜中	三川町	
	大山川 合計				0 0	4,500 4,500	0 0	0 0	4,500 4,500	0 0	0 0						
内川	0.0～ 2.0	内川 左岸	越水(溢水) 28		1,970 1,970				1,970 1,970			積土のう工等 警戒巡視・避難 誘導			羽黒橋	鶴岡市	赤川
	1.2+100	内川橋	工作物 29			1				1		(注意監視)	桁下余裕高不足		羽黒橋	鶴岡市	
	1.6+50	内川橋梁	工作物 30			1				1		(注意監視)	流下能力不足		羽黒橋	鶴岡市	
	0.0+178～ 0.2	内川 右岸	越水(溢水) 31		110 110				110 110			積土のう工等 警戒巡視・避難 誘導			羽黒橋	鶴岡市	
	0.2～ 1.0	内川 右岸	越水(溢水) 32	820 820				820 820			積土のう工等 警戒巡視・避難 誘導			羽黒橋	鶴岡市		
	1.0～ 2.0	内川 右岸	越水(溢水) 33		970 970				970 970			積土のう工等 警戒巡視・避難 誘導			羽黒橋	鶴岡市	
	内川 合計				820 820	3,050 3,050	2 0	0	820 820	3,050 3,050	2 0	0					
堤防の上段は延長、下段は重複を除いた延長 関連市町村の名称は赤字で示す					5,480 5,480	38,471 34,191	6 4	4	5,480 5,480	38,471 34,191	6 4	4					赤川、大山川

注) 堤防上の総延長、下段は重複を除いた延長
注) 関連市町村の白抜き文字箇所は危険箇所

赤川: 赤川出張所

令和7年度 重要水防箇所別調書(県)

東南置賜支部(県)

番号	水系別	河川名	図面 対象 番号	重 要 水 防 箇 所										想定水防 工 法 名	担当水防 管理団体	国交省 出張所	警報基準水位		備考 (重要となる理由)
				左右 岸別	地先名	合流点から の距離(km)	種別	堤防(m)		工作物(基)		新堤防・破堤 跡・旧川跡	工事施工 陸 囲 開				量水標	警戒 水位	
								A	B	A	B								
1	最上川	最上川	1	右	米沢市花沢町	207.7	堤 防 高		40					積土のう工	米沢市	南陽出張所	相生	1.40	住宅密集、工場
2	最上川	最上川	2	右	米沢市花沢町 ～米沢市通町	207.7～211.0	漏 水		3,300					月の輪工	米沢市	南陽出張所	相生	1.40	堤防点検による
3	最上川	最上川	3	左	米沢市花沢町 ～米沢市福田町	207.3～210.1	漏 水		2,800					月の輪工	米沢市	南陽出張所	相生	1.40	堤防点検による
4	最上川	最上川	4	左右	米沢市花沢町 ～米沢市相生町	207.9～208.6	工 作 物				2			積土のう工	米沢市	南陽出張所	相生	1.40	橋梁不適合
5	最上川	誕生川	1	左右	川西町大字堀金	5.2～5.7	堤 防 高		500					積土のう工	川西町	南陽出張所	堀金	2.20	県道緊急確保路線 幼稚園、小学校
6	最上川	誕生川	2	左右	米沢市下小菅 ～米沢市広幡町上小菅	8.5～9.9	堤 防 高 工 作 物	1,400		6				積土のう工	米沢市	南陽出張所	堀金	2.20	住宅、国道287号 JR米坂線
7	最上川	前川	1	左右	南陽市新田 ～南陽市川樋	11.0～14.8	堤 防 高		3,800					積土のう工	南陽市	南陽出張所	－	－	住宅密集、工場 国道13号
8	最上川	吉野川	1	左右	南陽市大橋(JR橋) ～南陽市金山	2.0～11.0	堤 防 高 工 作 物	9,000		4	5			積土のう工	南陽市	南陽出張所	赤湯	1.00	住宅密集、工場 国道13号
9	最上川	吉野川	2	左右	南陽市金山	14.1	工 作 物				1			積土のう工	南陽市	南陽出張所	赤湯	1.00	橋梁不適合
10	最上川	吉野川	3	左右	南陽市太郎	15.5～15.7	堤 防 高		200					積土のう工	南陽市	南陽出張所	－	－	H25.7住宅床下浸水
11	最上川	吉野川	4	左	南陽市太郎	16.1～16.3	堤 防 高		200					積土のう工	南陽市	南陽出張所	－	－	H25.7住宅床下浸水
12	最上川	吉野川	5	左	南陽市荻	19.5～19.7	堤 防 高		230					積土のう工	南陽市	南陽出張所	－	－	住宅
13	最上川	吉野川	6	左右	南陽市荻	19.9～20.6	洗 掘		700					木流し工	南陽市	南陽出張所	－	－	洗掘による護岸崩壊の危 険
14	最上川	吉野川	7	左右	南陽市小滝	24.6～25.4	堤 防 高		800					積土のう工	南陽市	南陽出張所	－	－	H25.7宅地及び道路浸水
15	最上川	織機川	1	左右	南陽市法師柳 ～南陽市漆山	3.0～4.0	堤 防 高		1,000					積土のう工	南陽市	南陽出張所	漆山	0.70	住宅、神社
16	最上川	屋代川	1	左右	高畠町大字深沼 ～高畠町大字安久津	0.7～7.2	堤 防 高	7,000						積土のう工	高畠町	南陽出張所	中橋	2.50	住宅密集、工場 国道113号
17	最上川	屋代川	2	左右	高畠町大字安久津～ 高畠町大字二井宿	7.2～8.7	洗 掘		1,500					木流し工	高畠町	南陽出張所	中橋	2.50	洗掘による護岸崩壊の危 険
18	最上川	和田川	1	右	高畠町大字亀岡	7.0～7.2	堤 防 高	200						積土のう工	高畠町	南陽出張所	－	－	住宅 県道緊急確保路線
19	最上川	和田川	2	右	高畠町大字一本柳	3.8～4.0	堤 防 高		200					積土のう工	高畠町	南陽出張所	－	－	道祖神川との合流点
20	最上川	和田川	3	左右	高畠町大字夏茂	2.4～2.9	堤 防 高		500					積土のう工	高畠町	南陽出張所	－	－	土砂堆積による断面不足 のため越水の危険
21	最上川	上有無川	1	左右	高畠町大字二井宿	0.0～0.2	堤 防 高		200					積土のう工	高畠町	南陽出張所	－	－	住宅 護岸が低い箇所あり

令和7年度 重要水防箇所別調書(県)

東南置賜支部(県)

番号	水系別	河川名	図面 対象 番号	重 要 水 防 箇 所										想定水防 工 法 名	担当水防 管理団体	国交省 出張所	警報基準水位		備考 (重要となる理由)
				左右 岸別	地先名	合流点から の距離(km)	種別	堤防(m)		工作物(基)		新堤防・破堤 跡・旧川跡	工事施工 陸 圃 開				量水標	警戒 水位	
								A	B	A	B								
22	最上川	犬川	1	左右	川西町大字東大塚	0.6	漏 水		100					月の輪工	川西町	南陽出張所	中小松	2.70	堤防点検による
23	最上川	犬川	2	右	川西町大字東大塚	0.6～1.2	漏 水		640					積土のう工	川西町	南陽出張所	中小松	2.70	旧川敷で地盤が脆弱
24	最上川	犬川	3	左右	川西町大字東大塚	0.8～1.7	工 作 物			4				ポンプ排水	川西町	南陽出張所	中小松	2.70	内水被害対策
25	最上川	犬川	4	左右	川西町大字東大塚～高豆薙	1.7～2.7	工 作 物			7				ポンプ排水	川西町	南陽出張所	中小松	2.70	内水被害対策
26	最上川	犬川	5	左右	川西町大字高豆薙	2.7～3.7	工 作 物			2				ポンプ排水	川西町	南陽出張所	中小松	2.70	内水氾濫箇所の流末
27	最上川	犬川	6	右	川西町大字中小松	5.0～5.4	工 作 物			2				ポンプ排水	川西町	南陽出張所	中小松	2.70	内水被害対策
28	最上川	犬川	7	左	川西町大字中小松	5.4～5.8	工 作 物			1				ポンプ排水	川西町	南陽出張所	中小松	2.70	内水被害対策
29	最上川	犬川	8	左右	川西町大字玉庭	20.1～20.3	堤 防 高		150					積土のう工	川西町	南陽出張所	中小松	2.70	土砂堆積による断面不足のため越水の危険
30	最上川	犬川	9	左右	川西町大字玉庭	20.3～21.5	洗 掘		1,200					木流し工	川西町	南陽出張所	中小松	2.70	洗掘による護岸崩壊の危険
31	最上川	犬川	10	左右	川西町大字玉庭	23.0～23.6	堤 防 高		600					積土のう工	川西町	南陽出張所	中小松	2.70	土砂堆積による断面不足のため越水の危険
32	最上川	犬川	11	右	川西町大字玉庭	26.1～26.2	水 衝 洗 掘		100					木流し工	川西町	南陽出張所	中小松	2.70	町道、住宅
33	最上川	羽黒川	1	左右	米沢市万世町片子 ～米沢市大字関根	3.0～9.7	堤 防 高 工 作 物	6,700		5				積土のう工	米沢市	南陽出張所	関根	2.50	住宅、工場
34	最上川	小黒川	1	左右	高畠町大字馬頭	0.4～1.7	堤 防 断 面		1,300					積土のう工	高畠町	南陽出張所	—	—	住宅
35	最上川	天王川	1	左右	高畠町大字馬頭 ～米沢市大字八幡原	3.3～7.9	洗 掘		4,600					木流し工	米沢市	南陽出張所	露藤	3.50	洗掘による護岸崩壊の危険
36	最上川	天王川	2	右	米沢市万世町梓山	15.0～15.2	水 衝 洗 掘		200					木流し工	米沢市	南陽出張所	—	—	洗掘による護岸崩壊の危険
37	最上川	砂川	1	左右	米沢市大字下和田～元和田	4.3～5.6	洗 掘		1,300					木流し工	高畠町	南陽出張所	入生田	2.70	洗掘による護岸崩壊の危険
38	最上川	砂川	2	左右	高畠町大字糠野目	0.0～1.0	工 作 物			4				ポンプ排水	高畠町	南陽出張所	入生田	2.70	内水氾濫箇所の流末
39	最上川	鬼面川	1	左右	米沢市大字口田沢	16.5～17.0	洗 掘		500					木流し工	米沢市	南陽出張所	館山	2.80	洗掘による護岸崩壊の危険
40	最上川	上無川	1	左右	南陽市露橋	0.0～1.1	堤 防 高		1,100					(ポンプ排水)	南陽市	南陽出張所	—	—	最上川の背水による田畑の冠水
41	最上川	黒川	1	左右	川西町大字黒川	0.0～0.6	工 作 物			3				ポンプ排水	川西町	南陽出張所	時田	2.60	内水氾濫箇所の流末
42	最上川	黒川	2	左右	川西町大字黒川～高山	0.6～1.2	工 作 物			6				ポンプ排水	川西町	南陽出張所	時田	2.60	内水被害対策
43	最上川	黒川	3	右	川西町大字高山	1.2～1.6	工 作 物			1				ポンプ排水	川西町	南陽出張所	時田	2.60	内水被害対策
44	最上川	黒川	4	左右	川西町大字高山～上小松	1.6～2.9	工 作 物			10				ポンプ排水	川西町	南陽出張所	時田	2.60	内水被害対策
45	最上川	黒川	5	左右	川西町大字上小松	2.9～3.6	工 作 物			4				ポンプ排水	川西町	南陽出張所	時田	2.60	内水被害対策

令和7年度 重要水防箇所別調書(県)

東南置賜支部(県)

番号	水系別	河川名	図面 対象 番号	重 要 水 防 箇 所										想定水防 工 法 名	担当水防 管理団体	国交省 出張所	警報基準水位		備考 (重要となる理由)
				左右 岸別	地先名	合流点から の距離(km)	種別	堤防(m)		工作物(基)		新堤防・破堤 跡・旧川跡	工事施工 陸 圃				量水標	警戒 水位	
								A	B	A	B								
46	最上川	黒川	6	右	川西町大字下奥田	5.3～6.3	工 作 物			1				ポンプ排水	川西町	南陽出張所	時田	2.60	内水被害対策
47	最上川	黒川	7	左右	川西町大字上奥田	7.5～8.6	工 作 物			3				ポンプ排水	川西町	南陽出張所	時田	2.60	内水被害対策
48	最上川	黒川	8	左	川西町大字上奥田	8.6～9.2	工 作 物			1				ポンプ排水	川西町	南陽出張所	時田	2.60	内水被害対策
49	最上川	黒川	9	右	川西町大字大舟	9.2～10.3	工 作 物			1				ポンプ排水	川西町	南陽出張所	時田	2.60	内水被害対策

令和7年度 重要水防箇所別調書(県)

西置賜支部(県)

番号	水系別	河川名	図面 対象 番号	重 要 水 防 箇 所										想定水防 工 法 名	担当水防 管理団体	国交省 出張所	警報基準水位		備 考 (重要となる理由)
				左右 岸別	地先名	合流点から の距離(km)	種 別	堤防(m)		工作物(基)		新堤防・破堤 跡・旧川跡	工事施工 陸 圃				量水標	警戒 水位	
								A	B	A	B								
1	最上川	荒砥川	1	左右岸	白鷹町大字十王	最上川合流点 から3.7	堤 防 高		200					積土のう工	白鷹町	長井出張所	—	—	耕地の浸水
2	最上川	八幡川	1	左右岸	白鷹町大字鮎貝	最上川合流点 から1.0	堤 防 高		1,000					積土のう工	白鷹町	長井出張所	—	—	耕地の浸水
3	最上川	八幡川	2	左右岸	白鷹町大字鮎貝	最上川合流点 から0.5	洗 掘		500					積土のう工	白鷹町	長井出張所	—	—	耕地の浸水
4	最上川	貝生川	1	左右岸	白鷹町大字荒砥甲	最上川合流点 から1.7	堤 防 高		1,700					積土のう工	白鷹町	長井出張所	—	—	耕地、人家の浸水
5	最上川	絹市川	1	左右岸	白鷹町大字田尻	最上川合流点 から0.9	堤 防 高		1,000					積土のう工	白鷹町	長井出張所	—	—	耕地の浸水
6	最上川	絹市川	2	左右岸	白鷹町大字田尻	最上川合流点 から0.6	堤 防 高		300					積土のう工	白鷹町	長井出張所	—	—	耕地の浸水
7	最上川	田沢川	1	左右岸	長井市五十川	草岡川合流点 から0.2	堤 防 高	2,150						積土のう工	長井市	長井出張所	—	—	耕地、人家の浸水 鉄道橋等
8	最上川	置賜野川	1	右岸	長井市成田	最上川合流点 から0	堤 防 高	400						積土のう工	長井市	長井出張所	平山	1.30	耕地、工場の浸水
9	最上川	置賜野川	2	左岸	長井市成田	最上川合流点 から0.4	堤 防 高	400						積土のう工	長井市	長井出張所	平山	1.30	工場の浸水
10	最上川	北の沢川	1	左右岸	長井市川原沢	水無川合流点 から1.0	堤 防 高	270						積土のう工	長井市	長井出張所	—	—	耕地、人家の浸水
11	最上川	福田川	1	右岸	長井市泉	最上川合流点 から0.2	洗 堀	60						積土のう工	長井市	長井出張所	—	—	耕地、人家の浸水 橋等
12	最上川	置賜白川	1	右岸	長井市歌丸	最上川合流点 から2.1	洗 堀	950						積土のう工	長井市	長井出張所	小白川	3.00	河床低下
13	最上川	置賜白川	2	左岸	長井市歌丸	最上川合流点 から2.1	洗 堀	400						積土のう工	長井市	長井出張所	小白川	3.00	河床低下
14	最上川	萩生川	1	左右岸	飯豊町大字黒 沢	置賜白川合流点 から1.5	堤 防 高	2,260						積土のう工	飯豊町	長井出張所	—	—	耕地、人家の浸水 鉄道橋等
15	最上川	小白川	1	左右岸	飯豊町大字小 白川	置賜白川合流点 から0	堤 防 高	2,370						積土のう工	飯豊町	長井出張所	—	—	耕地、人家の浸水 鉄道橋等
16	最上川	小白川	2	左右岸	飯豊町大字小 白川	置賜白川合流点 から2.4	堤 防 高	3,240						積土のう工	飯豊町	長井出張所	—	—	耕地の浸水
17	荒川	荒川	1	右岸	小国町大字舟渡	横川合流点から 4.0	堤 防 高		600					積土のう	小国町	飯豊山系 砂 防事務所	小渡	3.70	耕地の浸水
18	荒川	横川	1	左岸	小国町大字杉沢	荒川合流点から 3.7	洗 堀	100						積土のう工	小国町	飯豊山系 砂 防事務所	小国	4.90	耕地の浸水
19	荒川	横川	2	右岸	小国町大字小国 小坂町	荒川合流点から 2.4	洗 掘		680					木流し	小国町	飯豊山系 砂 防事務所	小国	4.90	人家
20	荒川	横川	3	左岸	小国町大字小国 小坂町	荒川合流点から 2.4	洗 掘		230					木流し	小国町	飯豊山系 砂 防事務所	小国	4.90	人家
21	荒川	折戸川	1	左右岸	小国町大字折戸	荒川合流点から 1.0	堤 防 高		220					積土のう	小国町	飯豊山系 砂 防事務所	—	—	耕地の浸水

令和7年度 重要水防箇所別調書(県)

東南村山支部(県)

番号	水系別	河川名	図面対象 番号	重 要 水 防 箇 所										想定水防 工 法 名	担当水防 管理団体	国交省 出張所	警報基準水位		備 考 (重要となる理由)
				左右 岸別	地先名	合流点から の距離(km)	種 別	堤防(m)		工作物(基)		新堤防・破堤 跡・旧川跡	工事施工 陸 圃				量水標	警戒 水位	
								A	B	A	B								
1	最上川	乱川	乱川 1	右岸	向原 ～向原	最上川合流点から 0.9km	陸 圃						4	積土のう工	天童市		—	—	
2	最上川	乱川	乱川 2	左岸	道満	最上川合流点から 5.2km	漏 水		100					シート張工	天童市		—	—	堤防点検結果 による。
3	最上川	乱川	乱川 3	左岸	道満	最上川合流点から 5.6km	水 衝 洗 掘		70					木流し工	天童市		—	—	
4	最上川	乱川	乱川 4	左右岸	大字大町～乱川	最上川合流点から 1.4km～3.9km	洗 掘		2,500					積土のう工	天童市		—	—	
5	最上川	乱川	乱川 5	左右岸	大字乱川～川原子	最上川合流点から 7.8km	洗 掘		3,400					木流し工	天童市				
6	最上川	乱川	乱川 6	左右岸	大字川原子	最上川合流点から 8.0km	堤 防 高	320						積土のう工	天童市		—	—	
7	最上川	押切川	押切川 1	左右岸	大字大町 ～大字成生	乱川合流点から 0.0km～3.5km	堤 防 高		3,500					積土のう工	天童市		—	—	
8	最上川	押切川	押切川 2	左岸	大字山口字大明神 ～大字山口字大仏	乱川合流点から 6.2km	堤 防 高		360					積土のう工	天童市		—	—	
9	最上川	押切川	押切川 3	右岸	大字山口字本郷 ～大字山口字本郷	乱川合流点から 8.2km	堤 防 高	50						積土のう工	天童市		—	—	
10	最上川	押切川	押切川 4	左岸	大字山口字山ノ神 ～大字山口字山ノ神	乱川合流点から 10.5km	堤 防 高		210					積土のう工	天童市		—	—	
11	最上川	押切川	押切川 5	左岸	大字田麦野字舟着 ～大字田麦野字舟着	乱川合流点から 12.6km	堤 防 高	60						積土のう工	天童市		—	—	
12	最上川	押切川	押切川 6	左岸	大字田麦野字舟着 ～大字田麦野字舟着	乱川合流点から 12.7km	堤 防 断 面		100					積土のう工	天童市		—	—	
13	最上川	前田川	前田川 1	左岸	大字蔵増	樽川合流点から 0.18km	堤 防 高	180						積土のう工	天童市		—	—	
14	最上川	樽川	樽川 1	左右岸	大字蔵増	最上川合流点から 0.25km	堤 防 高	250						積土のう工	天童市		—	—	
15	最上川	須川	須川 1	左右岸	蔵王桜田(常盤橋)	最上川合流点から 17.3km	工 作 物			1					山形市		坂巻	2.50	
16	最上川	須川	須川 2	左岸	大字片谷地字東裏 ～大字片谷地字東裏	最上川合流点から 17.6km	堤 防 高	200						積土のう工	山形市		坂巻	2.50	
17	最上川	須川	須川 3	右岸	蔵王成沢 ～蔵王成沢	最上川合流点から 18.5km	堤 防 高	400						積土のう工	山形市		坂巻	2.50	
18	最上川	須川	須川 4	右岸	弁天二丁目 ～弁天一丁目	最上川合流点から 22.8km	堤 防 高		470					積土のう工	上山市		石堂	1.60	
19	最上川	須川	須川 5	右岸	泉川字中河原 ～泉川字東河原	最上川合流点から 23.9km	堤 防 高		300					積土のう工	上山市		石堂	1.60	
20	最上川	須川	須川 6	右岸	金生一丁目 ～金生一丁目	最上川合流点から 25.3km～26.0km	堤 防 高	730						積土のう工	上山市		石堂	1.60	
21	最上川	須川	須川 7	左岸	美咲町二丁目 ～美咲町二丁目	最上川合流点から 25.3～26.1km	堤 防 高	810						積土のう工	上山市		石堂	1.60	

令和7年度 重要水防箇所別調書(県)

東南村山支部(県)

番号	水系別	河川名	図面対象 番号	重 要 水 防 箇 所										想定水防 工 法 名	担当水防 管理団体	国交省 出張所	警報基準水位		備 考 (重要となる理由)
				左右 岸別	地先名	合流点から の距離(km)	種 別	堤防(m)		工作物(基)		新堤防・破堤 跡・旧川跡	工事施工 陸 圃				量水標	警戒 水位	
								A	B	A	B								
22	最上川	須川	須川 8	左岸	関根字三島 ～相生字中河原	最上川合流点から 27.8km～28.52km	堤 防 高		720					積土のう工	上山市		檜下	1.80	
23	最上川	須川	須川 9	左岸	石堂	最上川合流点から 26.1km	漏 水		270					シート張工	上山市		石堂	1.60	堤防点検結果 による。
24	最上川	須川	須川 10	左右岸	牧野	最上川合流点から 30.2km	洗 掘	1,000	1,000					積土のう工	上山市		檜下	1.80	
25	最上川	立谷川	立谷川 1	左岸	漆山	須川合流点から 3.22km	洗 掘		430					木流し工	山形市		—	—	堤防点検結果 による。
26	最上川	立谷川	立谷川 2	左右岸	十文字～荒谷	須川合流点から 6.0km	水 衝 洗 掘	1,460						木流し工	山形市、 天童市		—	—	
27	最上川	立谷川	立谷川 3	左岸	山寺	須川合流点から 10.4km	水 衝 洗 掘	62						木流し工	山形市		—	—	
28	最上川	馬見ヶ崎川	馬見ヶ崎川 1	左岸	成安	須川合流点から 1.3km	洗 掘		380					木流し工	山形市		—	—	
29	最上川	馬見ヶ崎川	馬見ヶ崎川 2	左右岸	長町(長町農道橋)	須川合流点から 5.1km	工 作 物			1					山形市		—	—	
30	最上川	村山高瀬川	村山高瀬川 1	右岸	長町	馬見ヶ崎川合流点から 0.02km	漏 水		120					シート張工	山形市		—	—	堤防点検結果 による。
31	最上川	村山高瀬川	村山高瀬川 2	左右岸	大字青柳	馬見ヶ崎川合流点から 2.2km	水 衝 洗 掘	200						木流し工	山形市		—	—	
32	最上川	野呂川	野呂川 1	左右岸	穂積 ～高原町	村山高瀬川合流点から 2.5km	堤 防 高	1,300						積土のう工	山形市		—	—	
33	最上川	大門川	大門川 1	左右岸	大字下東山字休石	村山高瀬川合流点から 1.6km～2.1km	堤 防 高	500						積土のう工	山形市		—	—	
34	最上川	大門川	大門川 2	左右岸	大字下東山字田中	村山高瀬川合流点から 0.2km	堤 防 断 面		40					積土のう工	山形市		—	—	
35	最上川	貴船川	貴船川 1	左右岸	大字船町 ～大字船町	須川合流点から 1.7km	堤 防 高		300					積土のう工	山形市	寒河江出張所	鮎洗(国)	14.00	
36	最上川	小鶴沢川	小鶴沢川 1	左右岸	大字鶴田 ～大字鶴田	須川合流点から 0.4km～1.7km	堤 防 高		1,300					積土のう工	山辺町	寒河江出張所	長崎(国)	13.30	
37	最上川	小鶴沢川	小鶴沢川 2	左右岸	大字鶴田 ～大字大寺字北組	須川合流点から 1.7km～2.2km	堤 防 高	500						積土のう工	山辺町		—	—	
38	最上川	後明沢川	後明沢川 1	右岸	大字下反田 ～大字上反田	須川合流点から 0.0km～3.0km	洗 掘	3,000						木流し工	山形市		—	—	
39	最上川	後明沢川	後明沢川 2	左岸	大字下反田 ～大字上反田	須川合流点から 0.0km～3.0km	洗 掘	3,000						木流し工	山辺町		—	—	
40	最上川	藤沢川	藤沢川 1	左右岸	大字村木沢 ～大字若木	須川合流点から 1.3km～1.7km	洗 掘	400						木流し工	山形市		—	—	
41	最上川	上の沢川	上の沢川 1	左右岸	大字村木沢 ～大字村木沢	須川合流点から 1.34km	堤 防 断 面	50						積土のう工	山形市		—	—	
42	最上川	本沢川	本沢川 1	左右岸	狸森字館之越 ～小白府字丸森	須川合流点から 10.0km～10.25km	堤 防 高		250					積土のう工	上山市		—	—	
43	最上川	本沢川	本沢川 2	左岸	大字谷柏	須川合流点から 0.3km	堤 防 高		70					積土のう工	山形市		—	—	
44	最上川	花川	花川 1	左右岸	大字津金沢字中谷地 ～大字片谷地	須川合流点から 1.55km～2.5km	堤 防 高	950						積土のう工	山形市		—	—	
45	最上川	松尾川	松尾川 1	左右岸	表蔵王	須川合流点から 0.4km	堤 防 高	450						積土のう工	山形市		—	—	

令和7年度 重要水防箇所別調書(県)

東南村山支部(県)

番号	水系別	河川名	図面対象 番号	重 要 水 防 箇 所										想定水防 工 法 名	担当水防 管理団体	国交省 出張所	警報基準水位		備 考 (重要となる理由)
				左右 岸別	地先名	合流点から の距離(km)	種 別	堤防(m)		工作物(基)		新堤防・破堤 跡・旧川跡	工事施工 陸 圃				量水標	警戒 水位	
								A	B	A	B								
46	最上川	酢川	酢川 1	左右岸	大字蔵王温泉字河原 ～大字蔵王温泉字河原	須川合流点から 9.0km	堤 防 高		100					積土のう工	山形市		—	—	
47	最上川	前川	前川 1	左岸	石崎1丁目	須川合流点から 1.4km	堤 防 高		400					シート張工 積土のう工	上山市		—	—	堤防点検結果 による。
48	最上川	前川	前川 2	右岸	矢来3丁目	須川合流点から 1.48km	堤 防 高		290					シート張工 積土のう工	上山市		—	—	堤防点検結果 による。
49	最上川	前川	前川 3	左岸	大字川口	須川合流点から 5.55km	堤 防 高		40					積土のう工	上山市		—	—	
50	最上川	前川	前川 4	左右岸	北町本丁 ～上山市二日町	須川合流点から 0.5km	堤 防 高		1,100					積土のう工	上山市		—	—	
51	最上川	荒町川	荒町川 1	左右岸	新湯 ～鶴脛町一丁目	前川合流点から 0.6km	堤 防 高	300						積土のう工	上山市		—	—	
52	最上川	八幡堂川	八幡堂川 1	左右岸	新湯 ～鶴頸町二丁目	荒町川合流点	堤 防 高		410					積土のう工	上山市		—	—	
53	最上川	河原期川	河原期川 1	左岸	河崎字反田 ～河原字反田	前川合流点から 0.9km	堤 防 高		255					積土のう工	上山市		—	—	
54	最上川	濁川	濁川 1	左右岸	中山字揚橋壺 ～中山字西原九	前川合流点から 0.0km～0.75km	堤 防 高		750					積土のう工	上山市		—	—	
55	最上川	生居川	生居川 1	左右岸	下生居字向田 ～下生居字道端	須川合流点から 2.2km	堤 防 高		200					積土のう工	上山市		—	—	
56	最上川	石子沢川	石子沢川 1	左右岸	大字長崎 ～大字長崎	最上川合流点から 2.3km～2.88km	堤 防 高		580					積土のう工	中山町	寒河江出張所	長崎(国)	13.30	
57	最上川	石子沢川	石子沢川 2	左右岸	大字柳沢 ～大字柳沢	最上川合流点から 2.88km～3.82km	堤 防 高	640						積土のう工	中山町	〃	〃	〃	

令和7年度 重要水防箇所別調書(県)

西村山支部(県)

番号	水系別	河川名	図面 対象 番号	重 要 水 防 箇 所										想定水防 工 法 名	担当水防 管理団体	国交省 出張所	警報基準水位		備 考 (重要となる理由)
				左右 岸別	地先名	合流点から の距離(km)	種 別	堤防(m)		工作物(基)		新堤防・破堤 跡・旧川跡	工事施工 陸 囲				量水標	警戒 水位	
								A	B	A	B								
1	最上川	新田川	1	左右	谷地	最上川 0.0	堤 防 高	1,500						積土のう工	河北町	寒河江	下野	14.00	最上川浸水想定区域
2	最上川	法師川	1	左右	下河原	最上川 0.0	堤 防 高		680					積土のう工	河北町	寒河江	下野	14.00	最上川浸水想定区域
3	最上川	古佐川	1	左右	押切	最上川 0.0	堤 防 高	1,500						積土のう工	河北町	寒河江	下野	14.00	最上川浸水想定区域
4	最上川	古佐川	2	左右	両所	最上川 5.0	堤 防 高		400					積土のう工	河北町	寒河江	下野	14.00	人家連担
5	最上川	村山渋川	1	左右	谷地	最上川 0.0	堤 防 高	480						積土のう工	河北町	寒河江	下野	14.00	最上川浸水想定区域
6	最上川	槇 川	1	左右	溝延	最上川 0.0	堤 防 高	600						積土のう工	河北町	寒河江	下野	14.00	最上川浸水想定区域
7	最上川	寺 川	1	左右	溝延	最上川 0.0	堤 防 高	1,400						積土のう工	河北町	寒河江	下野	14.00	最上川浸水想定区域
8	最上川	寒河江川	1	左	日和田	最上川 5.9	工 作 物			2				月の輪工	寒河江市	寒河江	西根	12.50	堤防漏水危険箇所
9	最上川	寒河江川	2	左	大井沢	最上川 38.5	洗 掘		5,000					木流し工	西川町	寒河江	大井沢	3.50	洗掘の進行
10	最上川	寒河江川	3	右	慈恩寺	最上川 5.5	工 作 物			1				木流し工	寒河江市	寒河江	西根	12.50	洗掘の進行
11	最上川	寒河江川	4	左右	溝延	最上川 0.5	洗 掘		3,000					木流し工	寒河江市 河北町	寒河江	西根	12.50	洗掘の進行
12	最上川	寒河江川	5	左	水沢	最上川 23.0	洗 掘	120						木流し工	西川町	寒河江	睦合	1.88	人家連担・洗掘の進行
13	最上川	田沢川	1	左右	慈恩寺	寒河江川 0.2	堤 防 高	500						積土のう工	寒河江市	寒河江	西根	12.50	人家連担
14	最上川	実沢川	1	左右	白岩	寒河江川 0.2	水 衝 洗 掘		200					木流し工	寒河江市	寒河江	西根	12.50	人家連担
15	最上川	沼 川	1	左右	寒河江	最上川 0.0	堤 防 高		2,800					積土のう工	寒河江市	寒河江	本町	1.40	最上川、沼川浸水想定 区域
16	最上川	月布川	1	左右	十八才	最上川 6.5	水 衝 洗 掘		700					木流し工	大江町	寒河江	荻野	1.90	県道橋有り 孤立集落
17	最上川	月布川	2	左右	貫見	最上川 10.5	堤 防 高	700						積土のう工	大江町	寒河江	荻野	1.90	月布川浸水想定区域 人家連担
18	最上川	月布川	3	左	左沢	最上川 0.3	堤 防 高	200						積土のう工	大江町	寒河江	長崎	13.30	月布川浸水想定区域
19	最上川	月布川	4	左右	柳川	最上川 20.0	洗 掘	100						木流し工	大江町	寒河江	荻野	1.90	町道橋・浄水場 洗掘の進行
20	最上川	月布川	5	左右	小見	最上川 2.0	洗 掘	90						木流し工	大江町	寒河江	荻野	1.90	洗掘の進行・農地流失
21	最上川	市の沢川	1	左右	左沢	月布川 0.0	堤 防 高	270						積土のう工	大江町	寒河江	長崎	13.30	月布川浸水想定区域
22	最上川	送橋川	1	左右	古槇	最上川 2.5	堤 防 高	700						積土のう工	朝日町	寒河江	小出	12.00	人家連担
23	最上川	送橋川	2	左右	下芦沢	最上川 5.2	堤 防 高	1,000						積土のう工	朝日町	寒河江	小出	12.00	人家連担
24	最上川	朝日川	1	左右	太郎	最上川 2.0	水 衝 洗 掘		600					木流し工	朝日町	寒河江	小出	12.00	洗掘の進行
25	最上川	朝日川	2	右	立木	最上川 5.0	堤 防 高		500					積土のう工	朝日町	寒河江	小出	12.00	人家連担

令和7年度 重要水防箇所別調書(県)

北村山支部(県)

番号	水系別	河川名	図面 対象 番号	重 要 水 防 箇 所										想定水防 工 法 名	担当水防 管理団体	国交省 出張所	警報基準水位		備考 (重要となる理由)
				左 右 岸 別	地先名	合流点からの 距離(km)	種 別	堤防(m)		工作物(基)		新堤防・破堤 跡・旧川跡	工事施工 陸 閘				量水標	警戒 水位	
								A	B	A	B								
1	最上川	野尻川	1	左右	北村山郡大石田町鷹巣	1.3	堤 防 高		800					積土のう工	大石田町	大石田	野黒沢	1.40	家屋 5戸
2	最上川	丹生川	1	左右	北村山郡 大石田町岩ヶ袋	2.0	堤 防 断 面		600					木流し工	大石田町	大石田	岩ヶ袋	2.40	家屋10戸
3	最上川	丹生川	2	左右	尾花沢市大字荻袋	4.0	洗 掘		1,700					木流し工	尾花沢市	大石田	-	-	洗掘により護岸 崩壊の恐れ
4	最上川	沢の目川	1	左右	村山市土生田	0.8	堤 防 断 面		1,600					積土のう工	村山市	寒河江	稲下	16.20	家屋10戸
5	最上川	沢の目川	2	左右	村山市本飯田	5.5	堤 防 高		300					積土のう工	村山市	寒河江	稲下	16.20	家屋20戸
6	最上川	白水川	1	左	東根市松沢	0.0	漏 水		600					月の輪工	東根市	寒河江	下野	14.00	家屋30戸
7	最上川	白水川	2	左右	東根市松沢～東 根	1.0	堤 防 断 面		3,600					積土のう工	東根市	寒河江	六田	2.20	家屋161戸
8	最上川	白水川	3	右	東根市中川原	5.2	堤 防 断 面		1,200					積土のう工	東根市	寒河江	源氏坂	1.40	家屋10戸
9	最上川	日塔川	1	左右	東根市一日町	0.0	堤 防 断 面		300					積土のう工	東根市	寒河江	日塔川	1.10	多数の家屋
10	最上川	荷口川	1	左右	東根市藤助新田	0.0	堤 防 高		900					積土のう工	東根市	寒河江	若木	1.50	家屋15戸
11	最上川	小見川	1	左右	東根市藤助新田	0.0	堤 防 高		1,100					積土のう工	東根市	寒河江	若木	1.50	家屋15戸
12	最上川	村山野川	1	左右	東根市野田	2.0	堤 防 高		920					積土のう工	東根市	寒河江	若木	1.50	家屋10戸
13	最上川	村山野川	2	右	東根市大森南	7.2	堤 防 高		100					積土のう工	東根市	寒河江	若木	1.50	家屋140戸
14	最上川	村山野川	3	左右	東根市若木	6.2	洗 掘		900					シート張工	東根市	寒河江	若木	1.50	家屋10戸
15	最上川	乱川	1	左右	東根市行沢	9.5	堤 防 高		1,900					積土のう工	東根市	寒河江	上悪戸	2.40	
16	最上川	平内川	1	左右	東根市松沢	0.6	堤 防 断 面		100		1			積土のう工	東根市	寒河江	-	-	未改修区間の橋 梁がボトルネック
17	最上川	大沢川	1	左右	村山市楯岡	2.7	工 作 物				1			積土のう工	村山市	寒河江	稲下	16.20	橋梁
18	最上川	大沢川	2	左右	村山市楯岡	2.9	工 作 物				1			積土のう工	村山市	寒河江	稲下	16.20	橋梁
19	最上川	蟬田川	1	左右	村山市西郷	2.4	工 作 物				1			積土のう工	村山市	寒河江	稲下	16.20	橋梁
20	最上川	蟬田川	2	左右	村山市名取	3.0	工 作 物				1			積土のう工	村山市	寒河江	稲下	16.20	橋梁
21	最上川	五十沢川	1	左右	大石田町今宿	0.3	堤 防 高	450						積土のう工	大石田町	大石田	大石田	13.80	家屋34戸

令和7年度 重要水防箇所別調書(県)

最上支部(県)

番号	水系別	河川名	図面 対象 番号	重 要 水 防 箇 所										想定水防 工 法 名	担当水防 管理団体	国交省 出張所	警報基準水位		備 考 (重要となる理由)
				左右 岸別	地先名	合流点から の距離(km)	種 別	堤防(m)		工作物(基)		新堤防・破堤 跡・旧川跡	工事施工 陸 圃 間				量水標	警戒 水位	
								A	B	A	B								
1	最上川	実栗屋沢川	1	左右岸	大字実栗屋	0.00～0.25	堤 防 高		250					積土のう工	舟形町	最上南部	堀内	4.4	内水による田畑の浸水が想定される
2	最上川	荒中沢川	1	左右岸	大字堀内字堀内	0.10～0.25	堤 防 高		150					積土のう工	舟形町	最上南部	堀内	4.4	直轄最上川水防箇所に準拠
3	最上川	松橋川	1	左右岸	大字堀内	0.00～0.70	堤 防 高	700						積土のう工	舟形町	最上南部	堀内	4.4	直轄最上川水防箇所に準拠
4	最上川	松橋川	2	左右岸	大字堀内	0.90～1.30	堤 防 高		400					積土のう工	舟形町				溢水による田畑の浸水が想定される
5	最上川	銅山川	1	左右岸	大字清水	0.20～1.20	堤 防 高		1,000					積土のう工	大蔵村	最上南部	通	2.5	直轄最上川水防箇所に準拠
6	最上川	銅山川	2	左右岸	大字南山	12.5～13.0	堤 防 高	500						積土のう工	大蔵村	最上南部			堤防高不足による田畑・人家の浸水が想定される。
7	最上川	砂子沢川	1	左右岸	大字古口	0.10～0.30	堤 防 高		200					積土のう工	戸沢村	最上南部	古口	5.5	直轄最上川水防箇所に準拠
8	最上川	坊の沢川	1	左右岸	大字古口	0.10～0.25	堤 防 高		150					積土のう工	戸沢村	最上南部	古口	5.5	直轄最上川水防箇所に準拠
9	最上川	角川	1	左岸	大字古口	0.00～0.40	堤 防 高		300					積土のう工	戸沢村	最上南部	古口	5.5	直轄最上川水防箇所に準拠
10	最上川	沢内川	1	左右岸	大字上野字上野	2.00～2.15	堤 防 高		150					積土のう工	戸沢村				堤防高不足による田・人家の浸水が想定される
11	最上川	鮭川	1	左岸	大字大沢字矢の沢	24.00～28.50	堤 防 高		850					積土のう工	真室川町		矢ノ沢	3.5	堤防高不足による田畑の浸水が想定される
12	最上川	秋山沢川	1	左岸	大字新町	1.00～1.40	堤 防 高		400					積土のう工	真室川町	鮭川	新町	3.0	堤防高不足による田畑・人家の浸水が想定される
13	最上川	秋山沢川	2	左右岸	大字新町	0.00～0.50	堤 防 高		500					積土のう工	真室川町	鮭川	新町	3.0	内水による田畑・人家の浸水が想定される
14	最上川	沼前川	1	右岸	大字佐渡	0.00～2.00	堤 防 高		2,000					積土のう工	鮭川村	鮭川			直轄鮭川水防箇所に準拠
15	最上川	泉田川	1	左右岸	大字川口	0.60～1.40	堤 防 高		800					積土のう工	鮭川村	鮭川			直轄鮭川水防箇所に準拠
16	最上川	田沢川	1	左右岸	大字名高	0.00～3.00	堤 防 高		3,000					積土のう工	戸沢村	鮭川			溢水による田畑の浸水が想定される
17	最上川	升形川	1	左右岸	大字前波	0.00～1.60	堤 防 高		1,600					積土のう工	新庄市	鮭川			内水による田畑・人家の浸水が想定される
18	最上川	最上小国川	1	左右岸	大字富沢字赤倉	36.10～36.70	堤 防 高	600						積土のう工	最上町		瀬見	5.0	溢水による田畑・人家の浸水が想定される
19	最上川	最上小国川	2	左右岸	大字月楯	29.90～30.20	堤 防 高		300					積土のう工	最上町		瀬見	5.0	堤防高不足による田・人家の浸水が想定される
20	最上川	最上小国川	3	右岸	大字大堀	22.1～25.8	堤 防 高		3,700					積土のう工	最上町		瀬見	5.0	堤防高不足による田畑の浸水が想定される
21	最上川	最上小国川	4	左岸	大字長沢字長沢	11.40～14.10	堤 防 高		700					積土のう工	舟形町		瀬見	5.0	堤防高不足による田畑の浸水が想定される

令和7年度 重要水防箇所別調書(県)

最上支部(県)

番号	水系別	河川名	図面 対象 番号	重 要 水 防 箇 所										想定水防 工 法 名	担当水防 管理団体	国交省 出張所	警報基準水位		備 考 (重要となる理由)
				左右 岸別	地先名	合流点から の距離(km)	種 別	堤防(m)		工作物(基)		新堤防・破堤 跡・旧川跡	工事施工 陸 間				量水標	警戒 水位	
								A	B	A	B								
22	最上川	最上小国川	5	〃	大字長沢字長沢	9.70～10.10	堤 防 高		400					積土のう工	舟形町		瀬見	5.0	堤防高不足による田畑の 浸水が想定される
23	最上川	最上小国川	6	右岸		6.30～6.70	堤 防 高		400					積土のう工	舟形町				堤防高不足による田・人家 の浸水が想定される
24	最上川	最上小国川	7	左右岸	大字大堀	22.6	工 作 物				1			積土のう工	最上町		瀬見	5.0	橋梁の流出等の被害が懸 念される
25	最上川	真室川	1	左岸	大字釜淵	12.3～13.4	堤 防 高		900					積土のう工	真室川		川ノ内	2.40	堤防不足による田畑の浸 水が想定される
26	最上川	藤田沢川	1	右岸	大字清水字稲沢	0.06～0.31	堤 防 高		250					積土のう工	大蔵村	最上南部	清水	3.30	堤防不足による田畑の浸 水が想定される
27	最上川	指首野川	1	左右岸	石川町～十日町	2.5～3.9	堤 防 高	1,400						積土のう工	新庄市		堀端	1.10	溢水による人家・田畑の浸 水が想定される
28	最上川	絹出川	1	左右岸	大字黒沢	1.6～1.9	洗 堀		300					木流し工	最上町				洗堀の進行が想定される。
29	最上川	長沢前川	1	左右岸	大字昭和～ 大字石名坂	3.0～5.0	法崩れ すべり		2,000					積土のう工	新庄市・ 鮭川村				護岸の劣化が激しく法崩れ の恐れがある。
30	最上川	最上小国川	8	右岸	舟形	4.6～5.5	堤 防 高		900					積土のう工	舟形町				堤防幅不足による破堤で 田畑の浸水が想定される。
31	最上川	沙河川	1	左右岸	大字金山～ 大字山崎	2.0～3.4	洗 堀		1,400					シート張工	金山町				洗堀の進行が想定される。
32	最上川	谷源寺川	1	左右岸	大字有屋	1.55～3.25	洗 堀		1,700					シート張工	金山町				洗堀の進行が想定される。
33	最上川	鮭川	2	左岸	大字大沢字中 島	7.8～8.0	堤 防 高		200					積土のう工	真室川				堤防高不足による田畑の 浸水が想定される
34	最上川	安楽城小国川	1	左右岸	大字大沢字小 国～砂子沢	0～5.6	堤 防 高		5,600					積土のう工	真室川				溢水や内水氾濫による人 家・田畑の浸水が想定され る

令和7年度 重要水防箇所別調書(県)

庄内支部(県)

番号	水系別	河川名	図面 対象 番号	重 要 水 防 箇 所										想定水防 工 法 名	担当水防 管理団体	国交省 出張所	警報基準水位		備 考 (重要となる理由)
				左右 岸別	地先名	合流点から の距離(km)	種 別	堤防(m)		工作物(基)		新堤防・破堤 跡・旧川跡	工事施工 陸 圃				量水標	警戒 水位	
								A	B	A	B								
1	最上川	京田川	1	左岸	鷲畑字佐渡橋	23.5～23.8	堤 防 高		300					積土のう工	鶴岡市 (藤島)	赤川	三和	2.70	洪水時天端付近まで 水位が上がり危険
2	最上川	京田川	2	左右岸	関根字土用野	22.4～23.0	堤 防 高		600					積土のう工	鶴岡市 (藤島)	赤川	三和	2.70	洪水時天端付近まで 水位が上がり危険
3	最上川	京田川	3	左右岸	三和	22.0～23.4	堤 防 高	1,400						積土のう工	鶴岡市 (藤島)	赤川	三和	2.70	洪水時天端付近まで 水位が上がり危険
4	最上川	京田川	4	左岸	酒田市広野	7.2～7.4	工 作 物			1				積土のう工	酒田市	酒田	十五軒	4.60	特殊堤にクラックがある
5	最上川	黒瀬川	1	左右岸	羽黒町後田字 谷地田	2.3～4.8	堤 防 高	4,200						積土のう工	鶴岡市 (羽黒)	赤川	黒瀬川	2.20	洪水時天端付近まで 水位が上がり危険
6	最上川	宇津野沢川	1	左右岸	狩川字山崎	0.0～2.8	堤 防 高	2,770						積土のう工	庄内町 (立川)	赤川	三和	2.70	洪水時水位が上がり 氾濫するため危険
7	最上川	相沢川	1	右岸	檜橋 字下川原	1.7～3.2	堤 防 高		1,500					積土のう工	酒田市 (平田)	飽海	田沢	3.60	洪水時天端付近まで 水位が上がり危険
8	最上川	中野俣川	1	左岸	中野俣 字向山下	1.9～2.4	堤 防 高	500						積土のう工	酒田市 (平田)	飽海	田沢	3.60	洪水時天端付近まで 水位が上がり危険
9	最上川	中野俣川	2	左右岸	中野俣 字大畑	2.4～6.6	堤 防 高	4,190						捨土のう工 積土のう工	酒田市 (平田)	飽海	田沢	3.60	天端付近まで水位が 上がり堤防が洗掘される
10	最上川	竹田川	1	左岸	竹田 字総光寺沢	3.2～3.5	堤 防 断 面		330					積土のう工	酒田市 (松山)	飽海	臼ヶ沢	14.00	上下流に比べ断面が 狭く危険
11	最上川	立谷沢川	1	右岸	肝煎字 前田	5.2～5.4	水 衝		150					捨土のう工 積土のう工	庄内町 (立川)	飽海	木の沢	1.00	洪水時天端付近まで 水位が上がり危険
12	最上川	立谷沢川	2	右岸	肝煎字 前田	4.4～4.5	堤 防 高		100					積土のう工	庄内町 (立川)	飽海	木の沢	1.00	洪水時天端付近まで 水位が上がり危険
13	最上川	立谷沢川	3	左岸	肝煎字大坪	2.4～2.6	水 衝		200					捨土のう工 積土のう工	庄内町 (立川)	飽海	木の沢	1.00	堤防が洗掘され危険
14	最上川	小出沢川	1	左岸	肝煎字 大坪	0.3～0.4	堤 防 高		100					積土のう工	庄内町 (立川)	飽海	木の沢	1.00	洪水時天端付近まで 水位が上がり危険
15	最上川	安世波川	1	左右岸	肝煎字中川原田	0.1～1.1	堤 防 高		1,000					積土のう工	庄内町 (立川)	飽海	木の沢	1.00	洪水時天端付近まで 水位が上がり危険
16	最上川	水沢川	1	左右岸	肝煎字水沢口	0.7～0.9	堤 防 高		200					積土のう工	庄内町 (立川)	飽海	木の沢	1.00	洪水時天端付近まで 水位が上がり危険
17	最上川	藤島川	1	左右岸	羽黒町柳久瀬	11.8～14.3	堤 防 高	2,500						積土のう工	鶴岡市 (羽黒町)	赤川	藤島	3.30	洪水時天端付近まで 水位が上がり危険
18	最上川	藤島川	2	左右岸	羽黒町市野山	16.0～17.3	法 崩 れ す べ り		1,300					積土のう工	鶴岡市 (羽黒町)	赤川	藤島	3.30	護岸の劣化が激しく法 崩れの恐れがある
19	最上川	藤島川	3	左右岸	羽黒町大口	17.9～18.6	法 崩 れ す べ り		700					積土のう工	鶴岡市 (羽黒町)	赤川	藤島	3.30	護岸の劣化が激しく法 崩れの恐れがある
20	最上川	藤島川	4	左右岸	羽黒町下川代	19.2～19.7	法 崩 れ す べ り		500					積土のう工	鶴岡市 (羽黒町)	赤川	藤島	3.30	護岸の劣化が激しく法 崩れの恐れがある
21	最上川	藤島川	5	左岸	土口	2.0～2.2	漏 水	120						釜段工	三川町	赤川	藤島	3.30	旧川敷で地盤が脆弱

令和7年度 重要水防箇所別調書(県)

庄内支部(県)

番号	水系別	河川名	図面 対象 番号	重 要 水 防 箇 所										想定水防 工 法 名	担当水防 管理団体	国交省 出張所	警報基準水位		備 考 (重要となる理由)
				左右 岸別	地先名	合流点から の距離(km)	種 別	堤防(m)		工作物(基)		新堤防・破堤 跡・旧川跡	工事施工 陸 圃				量水標	警戒 水位	
								A	B	A	B								
22	赤川	赤川	1	右岸	下名川字落合	0.5～0.8	堤 防 高		300					積土のう工	鶴岡市 (朝日)	赤川	朝日落合	4.00	水位が護岸を越え氾 濫する恐れ有り
23	赤川	青竜寺川	1	左右岸	湯野沢字畑田	2.0～2.4	堤 防 高 掘	400						積土のう工	鶴岡市	赤川	高坂	1.40	護岸高が低く堤防が 洗掘される
24	赤川	青竜寺川	2	左右岸	青山字 村之内	0.5～1.5	漏 水	1,000						シート張工 月の輪工	三川町	赤川	高坂	1.40	洪水時住宅地側に漏 水している
25	赤川	青竜寺川	3	左右岸	茅原	4.5～4.9	漏 水	400						積土のう工	鶴岡市	赤川	高坂	1.40	護岸の老朽化で堤防 が浸水、緩み漏水
26	赤川	青竜寺川	4	左右岸	新海町	7.1～8.2	漏 水	1,100						積土のう工	鶴岡市	赤川	高坂	1.40	護岸の老朽化で堤防 が浸水、緩み漏水
27	赤川	青竜寺川	5	右岸	新海町	8.6～8.8	堤 防 高		200					積土のう工	鶴岡市	赤川	高坂	1.40	洪水時天端付近まで 水位が上がり危険
28	赤川	青竜寺川	6	左岸	播磨字野中	2.8～3.2	漏 水	400						シート張工 月の輪工	鶴岡市	赤川	高坂	1.40	常時堤内地側に漏水 している(頭首工あり)
29	赤川	内川	1	左右岸	城南町	5.0～5.3	法 崩 れ す べ り	300						積土のう工	鶴岡市	赤川	内川	2.40	護岸が未整備で緩み 漏水の恐れがある
30	赤川	内川	2	左岸	宝町	北緯(38° 43.97′) 東経(139° 50.45′)	工 作 物			1				樋門補修 工	鶴岡市	赤川	内川	2.40	樋門(鳥居樋門)
31	赤川	内川	3	右岸	双葉町	北緯(38° 43.02′) 東経(139° 49.32′)	工 作 物			1				樋門補修 工	鶴岡市	赤川	内川	2.40	樋門(払堰)
32	赤川	新内川	1	右岸	日出	北緯(38° 43.43′) 東経(139° 50.53′)	工 作 物			1				樋門補修 工	鶴岡市	赤川	内川	2.40	樋門(五ヶ村堰(上)樋 門)
33	赤川	新内川	2	左岸	大東町	北緯(38° 43.61′) 東経(139° 50.47′)	工 作 物			1				樋門補修 工	鶴岡市	赤川	内川	2.40	樋門(船戸堰樋門)
34	赤川	新内川	3	左岸	苗津町	北緯(38° 43.30′) 東経(139° 50.44′)	工 作 物			1				樋門補修 工	鶴岡市	赤川	内川	2.40	樋門(苗津樋門(2))
35	赤川	新内川	4	左岸	桜新町	北緯(38° 43.15′) 東経(139° 50.29′)	工 作 物			1				樋門補修 工	鶴岡市	赤川	内川	2.40	樋門(苗津樋門(3))
36	赤川	角田川	1	左右岸	西荒屋字角田	0.5～2.1	堤 防 断 面		1,600					積土のう工	鶴岡市 (櫛引)	赤川	高坂	1.40	断面が上下流より狭い
37	赤川	水無川	1	左岸	熊出字水無川前	1.5～1.8	漏 水		300					シート張工 月の輪工	鶴岡市 (朝日)	赤川	熊出	3.00	周辺宅地が河床よりも 低い
38	赤川	田麦川	1	右岸	田麦俣字 湯元	2.1～2.2	水 衝		100					捨土のう工 積土のう工	鶴岡市 (朝日)	赤川	熊出	3.00	河川が直角に曲がり 越水する恐れ有り
39	赤川	平沢川	1	右岸	本郷字 沢口	0.5～0.7	水 衝	200						捨土のう工 積土のう工	鶴岡市 (朝日)	赤川	朝日落合	4.00	土羽護岸で洗掘が進 行しているため危険
40	赤川	大山川	1	左右岸	田川	20.6～21.6	法 崩 れ す べ り		1,000					杭打ち工 積土のう工	鶴岡市	赤川	大山	3.10	護岸の劣化が激しく法 崩れの恐れがある
41	赤川	大山川	2	左右岸	大山字古畑新田	8.0～10.0	法 崩 れ す べ り		2,000					捨土のう工 木流し工	鶴岡市	赤川	面野山	4.80	護岸の劣化が激しく法 崩れの恐れがある
42	赤川	大山川	3	左岸	面野山	北緯(38° 47.14′) 東経(139° 48.66′)	工 作 物			1				樋門補修 工	鶴岡市	赤川	面野山	4.80	樋門(丸沼堰樋門)
43	赤川	大山川	4	左岸	石山	北緯(38° 41.37′) 東経(139° 44.89′)	工 作 物			1				樋門補修 工	鶴岡市	赤川	面野山	4.80	樋門(大明神堰)
44	赤川	大山川	5	右岸	字成田新田	北緯(38° 49.09′) 東経(139° 49.46′)	工 作 物			1				樋門補修 工	三川町	赤川	面野山	4.80	樋門(猪子水門)
45	赤川	湯尻川	1	左右岸	白山	3.3～5.5	堤 防 高	2,140						積土のう工	鶴岡市	赤川	湯尻川	1.80	洪水時溢水した実績 がある。

令和7年度 重要水防箇所別調書(県)

庄内支部(県)

番号	水系別	河川名	図面 対象 番号	重 要 水 防 箇 所										想定水防 工 法 名	担当水防 管理団体	国交省 出張所	警報基準水位		備 考 (重要となる理由)
				左右 岸別	地先名	合流点から の距離(km)	種 別	堤防(m)		工作物(基)		新堤防・破堤 跡・旧川跡	工事施工 陸 圃				量水標	警戒 水位	
								A	B	A	B								
46	赤川	矢引川	1	左右岸	中沢	0.0～1.8	堤 防 高	1,800						積土のう工	鶴岡市	赤川	大山	3.10	洪水時天端付近まで 水位が上がり危険
47	月光川	月光川	1	左右岸	吉出 字川原新田	3.5～6.0	堤 防 断 面	2,500						積土のう工	遊佐町	酒田	吹浦	2.80	堤防未改修。天端付 近まで水位が上がる
48	月光川	牛渡川	1	左右岸	直世 字荒川	0.0～2.8	堤 防 高	2,800						積土のう工	遊佐町	酒田	吹浦	2.80	洪水時天端付近まで 水位が上がり危険
49	月光川	滝渕川	1	左右岸	直世 字高ノ上	2.6～3.9	堤 防 高	1,320						積土のう工	遊佐町	酒田	吹浦	2.80	洪水時天端付近まで 水位が上がり危険
50	月光川	滝渕川	2	左右岸	直世 字箕輪	0.0～2.4	堤 防 高	2,400						積土のう工	遊佐町	酒田	吹浦	2.80	洪水時天端付近まで 水位が上がり危険
51	月光川	庄内高瀬川	1	左岸	丸子	北緯(39° 02.71′) 東経(139° 53.59′)	工 作 物			1				樋門補修 工	遊佐町	酒田	庄内高瀬川	2.40	樋門(丸子排水樋門 (3))
52	月光川	洗沢川	1	右岸	直世	北緯(39° 03.70′) 東経(139° 53.55′)	工 作 物			1				樋門補修 工	遊佐町	酒田	吹浦	2.80	樋門(下洗沢)
53	月光川	洗沢川	2	左岸	吹浦	北緯(39° 04.04′) 東経(139° 53.01′)	工 作 物			1				樋門補修 工	遊佐町	酒田	吹浦	2.80	樋門(吹浦(1))
54	月光川	洗沢川	3	左岸	菅里	北緯(39° 03.99′) 東経(139° 53.11′)	工 作 物			1				樋門補修 工	遊佐町	酒田	吹浦	2.80	樋門(吹浦(2))
55	月光川	洗沢川	4	左岸	直世	北緯(39° 03.47′) 東経(139° 53.90′)	工 作 物			1				樋門補修 工	遊佐町	酒田	吹浦	2.80	樋門(西向)
56	月光川	洗沢川	5	左岸	直世	北緯(39° 03.45′) 東経(139° 54.06′)	工 作 物			1				樋門補修 工	遊佐町	酒田	吹浦	2.80	樋門(前田)
57	月光川	洗沢川	6	右岸	直世	北緯(39° 03.83′) 東経(139° 53.43′)	工 作 物			1				樋門補修 工	遊佐町	酒田	吹浦	2.80	樋門(鍛冶田)
58	日向川	西通川	1	左右岸	宮内字 六ツ新田	0.3～2.3	漏 水		2,000					シート張工 月の輪工	酒田市	酒田	穂積	4.30	護岸の老朽化で堤防 が浸水、緩み漏水
59	日向川	荒瀬川	1	右岸	北青沢 字小屋渕	1.7～1.8	堤 防 高	70						積土のう工	酒田市 (八幡)	酒田	市条	2.90	河岸高が低く住宅床 下まで水位が上がる
60	日向川	荒瀬川	2	左岸	上青沢 字三保六	13.2～13.4	堤 防 高		200					積土のう工	酒田市 (八幡)	酒田	市条	2.90	河岸高が低く田畑地 盤まで水位が上がる
61	日向川	荒瀬川	3	右岸	大蔵字二タ子	10.0～10.1	洗 掘		100					捨土のう工 木流し工	酒田市 (八幡)	酒田	市条	2.90	一部区間だけ護岸が 無く洗掘されている
62	日向川	荒瀬川	4	右岸	下青沢 字小平沢	7.4～7.7	水 衝	400						捨土のう工 積土のう工	酒田市 (八幡)	酒田	市条	2.90	河川が直角に曲がり 洪水のたび洗掘
63	日向川	荒瀬川	5	左岸	大蔵字大坪	6.7～6.8	洗 掘	100						捨土のう工 木流し工	酒田市 (八幡)	酒田	市条	2.90	老朽化した空張護岸 が洪水毎に緩み危険
64	日向川	荒瀬川	6	右岸	小泉字上川原	3.7～4.1	漏 水		350					シート張工 月の輪工	酒田市 (八幡)	酒田	市条	2.90	洪水時住宅地側に漏 水している
65	日向川	荒瀬川	7	右岸	刈屋	北緯(38° 58'60") 東経(139° 54'71")	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市 (八幡)	酒田	市条	2.90	樋門(刈屋排水樋門)
66	日向川	荒瀬川	8	右岸	大蔵若神子	11.5	洗 堀		70					捨土のう工 積土のう工	酒田市 (八幡)	酒田	市条	2.90	護岸の劣化、吸出しの進行 による法面崩壊の恐れあり
67	日向川	前の川	1	左右岸	升田字橋向	0.4～0.8	堤 防 高		400					積土のう工	酒田市 (八幡)	酒田	穂積	4.30	洪水時天端付近まで 水位が上がり危険
68	日向川	大平沢川	1	左右岸	下青沢字大平沢	9.6～10.1	法 崩 れ す べ り		500					捨土のう工 木流し工	酒田市 (八幡)	酒田	市条	2.90	護岸の劣化が激しく法 崩れの恐れがある
69	日向川	日向川	1	左岸	穂積	北緯(38° 58.57′) 東経(139° 51.54′)	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市 (八幡)	酒田	穂積	4.30	樋門(穂積樋管(1))

令和7年度 重要水防箇所別調書(県)

庄内支部(県)

番号	水系別	河川名	図面 対象 番号	重 要 水 防 箇 所										想定水防 工 法 名	担当水防 管理団体	国交省 出張所	警報基準水位		備 考 (重要となる理由)
				左右 岸別	地先名	合流点から の距離(km)	種 別	堤防(m)		工作物(基)		新堤防・破堤 跡・旧川跡	工事施工 陸 圃				量水標	警戒 水位	
								A	B	A	B								
70	日向川	日向川	1	左岸	刈屋	北緯(38° 58.60′) 東経(139° 53.75′)	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市 (八幡)	酒田	穂積	4.30	樋門(刈屋樋門)
71	日向川	日向川	1	左岸	塚渕	北緯(38° 58.87′) 東経(139° 54.94′)	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市 (八幡)	酒田	穂積	4.30	樋門(塚渕排水樋門 (1))
72	新井田川	新井田川	1	左右岸	富士見	3.8～5.6	堤 防 高	1,800						積土のう工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	洪水時天端付近まで 水位が上がり危険
73	新井田川	新井田川	2	左右岸	荻島字腰廻	6.4～8.2	漏 水		600					シート張工 月の輪工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	洪水時住宅地側に漏 水している
74	新井田川	新井田川	3	左岸	漆曽根	北緯(38° 55.48′) 東経(139° 52.12′)	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	樋門(漆曽根樋門ゲート 設備)
75	新井田川	新井田川	4	右岸	横代	北緯(38° 55.21′) 東経(139° 54.82′)	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	樋門(横代排水樋門 (1))
76	新井田川	新井田川	5	右岸	横代	北緯(38° 55.23′) 東経(139° 54.95′)	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	樋門(横代排水樋門 (2))
77	新井田川	新井田川	6	左岸	横代	北緯(38° 55.22′) 東経(139° 52.93′)	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	樋門(荻島排水樋門)
78	新井田川	新井田川	7	右岸	漆曽根	北緯(38° 55.43′) 東経(139° 52.81′)	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	樋門(漆曽根排水樋門 (2))
79	新井田川	新井田川	8	左岸	漆曽根	北緯(38° 55.51′) 東経(139° 51.85′)	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	樋門(佐賀村樋門)
80	新井田川	新井田川	9	左岸	北新橋	北緯(38° 55.38′) 東経(139° 51.17′)	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	樋門(札谷地樋門)
81	新井田川	新井田川	10	左岸	新橋	北緯(38° 55.00′) 東経(139° 50.57′)	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	樋門(若浜樋門)
82	新井田川	新井田川	11	左岸	新橋	北緯(38° 55.8′) 東経(139° 51.05′)	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	樋門(新橋下)
83	新井田川	新井田川	12	左岸	新橋	北緯(38° 55.11′) 東経(139° 51.06′)	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	樋門(大多排水樋門)
84	新井田川	新井田川	13	左岸	新橋	北緯(38° 55.15′) 東経(139° 51.07′)	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	樋門(新橋排水樋門 (1))
85	新井田川	新井田川	14	左岸	新橋	北緯(38° 55.19′) 東経(139° 51.08′)	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	樋門(新橋排水樋門 (2))
86	新井田川	新井田川	15	左岸	北新橋	北緯(38° 55.35′) 東経(139° 51.16′)	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	樋門(北新橋排水樋管 (2))
87	新井田川	寺田川	1	左右岸	新青渡	1.0～1.5	堤 防 高	500						積土のう工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	洪水時溢水した実績 がある。
88	新井田川	寺田川	2	左右岸	古青渡字古青渡	2.5～2.7	法 崩 れ す べ り	150						積土のう工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	空積護岸のため洗掘 により決壊の恐れ
89	新井田川	幸福川	1	左右岸	吉田新田字落シ端	1.4～1.5	洗 掘	100						捨土のう工 積土のう工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	洗掘により護岸崩壊し 橋脚に影響する恐れ
90	新井田川	幸福川	2	右岸	酒井新田	北緯(38° 56.40′) 東経(139° 51.35′)	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	樋門(一間堰)
91	新井田川	幸福川	3	右岸	東泉町五丁目	北緯(38° 55.99′) 東経(139° 51.39′)	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	樋門(吉田(1))
92	新井田川	幸福川	4	右岸	吉田新田	北緯(38° 56.17′) 東経(139° 51.22′)	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	樋門(吉田(2))
93	新井田川	豊川	1	右岸	豊里	北緯(38° 56.60′) 東経(139° 50.37′)	工 作 物			1				樋門補修 工	酒田市	酒田	北新橋	1.50	樋門(大割)
94	新井田川	境川	1	左右岸	関	0.1～1.63	洗 掘 法 崩 れ		1,530					木流し工	酒田市	酒田	—	—	土羽護岸で洗掘が進 行しているため危険
95	油戸川	油戸川	1	右岸	鶴岡市油戸	0.1～0.2	堤 防 高	100						積土のう工	鶴岡市	赤川	—	—	洪水時溢水している

令和7年度 重要水防箇所別調書(県)

庄内支部(県)

番号	水系別	河川名	図面 対象 番号	重 要 水 防 箇 所										想定水防 工 法 名	担当水防 管理団体	国交省 出張所	警報基準水位		備 考 (重要となる理由)
				左右 岸別	地先名	合流点から の距離(km)	種 別	堤防(m)		工作物(基)		新堤防・破堤 跡・旧川跡	工事施工 陸 圃				量水標	警戒 水位	
								A	B	A	B								
96	五十川	五十川	1	右岸	山五十川字山崎	5.1～5.2	堤 防 高		120					積土のう工	鶴岡市 (温海)	赤川	五十川	1.70	堤防高が低く危険
97	五十川	五十川	2	左岸	五十川字山之脇	0.5～1.0	洗 掘		450					木流し工	鶴岡市 (温海)	赤川	五十川	1.70	空積護岸のため洗掘 により決壊の恐れ
98	五十川	払川	1	左右岸	五十川字茗荷台	1.2～1.4	堤 防 断 面		200					積土のう工	鶴岡市 (温海)	赤川	五十川	1.70	断面が小さく流下能力 がない
99	岡町川	岡町川	1	左右岸	加茂字坂ノ下	0～0.75	工 作 物				1			積土のう工	鶴岡市 (加茂)	赤川	—	—	橋梁部の余裕高がなく 河川が屈曲している

(2) 海岸関係

総括表

単位：箇所

担当支部名	総数	理 由										備 考
		堤防高		漏 水		水 衝		洗 掘		堤体強度		
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	
庄 内	15	－	2	－	－	－	3	－	10	－	－	

海岸重要水防箇所

番号	海岸名	地区海岸名	重要水防箇所		危 険 度		担 当 水 防 団 体	地 名 (大字)	予想 される 危険	対 策 水 防 工 法	摘要
			現況	延長 (m)	種 別	A, B の別					
1	温海海岸	早 田 地 区	護 岸	450	水 衝 箇 所	B	鶴 岡 市	早 田	欠 壊	捨ブロック	
2	温海海岸	温 海 地 区	護 岸	180	堤 防 高	B	鶴 岡 市	温 海	越 波	積 土 俵	
3	温海海岸	温 海 地 区	護 岸	650	洗 掘	B	鶴 岡 市	温 海	欠 壊	捨ブロック	
4	温海海岸	温 海 地 区	護 岸	460	洗 掘	B	鶴 岡 市	温 海	欠 壊	捨ブロック	
5	温海海岸	暮 坪 地 区	護 岸	670	洗 掘	B	鶴 岡 市	温 海	欠 壊	捨ブロック	
6	温海海岸	五十川地区	護 岸	400	堤 防 高	B	鶴 岡 市	温 海	欠 壊	捨ブロック	
7	鶴岡海岸	小波渡地区	護 岸	300	洗 掘	B	鶴 岡 市	小波渡	越 波	捨ブロック	
8	鶴岡海岸	湯野浜地区	護 岸	1,100	洗 掘	B	鶴 岡 市	湯野浜	欠 壊	捨ブロック	
9	酒田海岸	浜 中 地 区	護 岸	1,300	洗 掘	B	酒 田 市	浜 中	欠 壊	捨ブロック	
10	酒田海岸	十里塚地区	護 岸	930	洗 掘	B	酒 田 市	十里塚	欠 壊	捨ブロック	
11	酒田海岸	宮 海 地 区	護 岸	2,250	水 衝 箇 所	B	酒 田 市	宮 海	越 波	積 土 俵	
12	酒田海岸	宮 海 地 区	護 岸	900	洗 掘	B	酒 田 市	宮 海	欠 壊	捨ブロック	
13	遊佐海岸	比 子 地 区	護 岸	1,350	洗 掘	B	遊 佐 町	比 子	欠 壊	捨ブロック	
14	遊佐海岸	菅 里 地 区	護 岸	550	洗 掘	B	遊 佐 町	菅 里	欠 壊	捨ブロック	
15	遊佐海岸	吹 浦 地 区	護 岸	400	水 衝 箇 所	B	遊 佐 町	吹 浦	越 波	積 土 俵	

山形県水防協議会 会長・委員・幹事名簿

会 長	山 形 県	知 事
委 員 16 名	山 形 県 市 長 会 長	
	山 形 県 町 村 会 会 長	
	山 形 県 治 水 協 会 会 長	
	国 土 交 通 省 山 形 河 川 国 道 事 務 所 長	
	国 土 交 通 省 酒 田 河 川 国 道 事 務 所 長	
	国 土 交 通 省 新 庄 河 川 事 務 所 長	
	山 形 地 方 気 象 台 長	
	陸 上 自 衛 隊 第 6 師 団 長	
	山 形 県 防 災 くらし 安 心 部 長 (兼) 危 機 管 理 監	
	山 形 県 県 土 整 備 部 長	
	山 形 県 警 察 本 部 長	
	東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 山 形 支 店 長	
	東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 東 北 本 部 設 備 部 長	
	N H K 山 形 放 送 局 長	
	東 北 電 力 株 式 会 社 山 形 発 電 技 術 セ ン タ ー 所 長	
	山 形 県 土 地 改 良 事 業 団 体 連 合 会 会 長	
幹 事 22 名	山 形 県 市 長 会 事 務 局 長	
	山 形 県 町 村 会 事 務 局 長	
	国 土 交 通 省 山 形 河 川 国 道 事 務 所 副 所 長	
	国 土 交 通 省 酒 田 河 川 国 道 事 務 所 副 所 長	
	国 土 交 通 省 新 庄 河 川 事 務 所 副 所 長	
	山 形 地 方 気 象 台 防 災 管 理 官	
	陸 上 自 衛 隊 第 6 師 団 司 令 部 第 3 部 長	
	陸 上 自 衛 隊 第 6 師 団 第 20 普 通 科 連 隊 第 3 科 長	
	山 形 県 防 災 くらし 安 心 部 防 災 危 機 管 理 課 長	
	山 形 県 県 土 整 備 部 管 理 課 長	
	山 形 県 県 土 整 備 部 都 市 計 画 課 長	
	山 形 県 県 土 整 備 部 道 路 整 備 課 長	
	山 形 県 県 土 整 備 部 道 路 保 全 課 長	
	山 形 県 県 土 整 備 部 河 川 課 長	
	山 形 県 県 土 整 備 部 砂 防 ・ 災 害 対 策 課 長	
	山 形 県 県 土 整 備 部 空 港 湾 課 長	
	山 形 県 警 察 本 部 警 備 第 二 課 長	
	東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 山 形 支 店 災 害 対 策 室 長	
	東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 東 北 本 部 設 備 部 工 事 課 長	
	N H K 山 形 放 送 局 コ ン テ ン ツ セ ン タ ー 長	
	東 北 電 力 株 式 会 社 山 形 発 電 技 術 セ ン タ ー 土 木 課 長	
	山 形 県 土 地 改 良 事 業 団 体 連 合 会 技 術 部 統 括 課 長	

書 記	山形県県土整備部河川課
--------	-------------