

## 瓦リサイクル施工事例

分類	2.表層の舗装材(骨材)	番号	2-(8)
件名	林道敷路盤工		
瓦の使用量	15m <sup>3</sup>	瓦破碎物の性状	0-40mm
施工内容	林道補修を目的に、破碎瓦を約100mの区間に敷き均して転圧を行った。		

### 写真



施工後



↓  
施工後



↓  
施工後



### 施工の解説、セールスポイントなど

- ・豪雨で洗掘された林道の路面をバックホウで不陸整正し、その後破碎した瓦を路盤材として敷き均してコンバインドローラーで転圧した。



不陸整正



敷き均し



転圧(完成)

施工場所	遊佐町	施工業者	(有)青木建材 (0235-35-8275)
------	-----	------	---------------------------